

R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				No. 0～No. 10
切土 礫質土		式	1. 000	
地山掘削工(床堀) 礫質土	機械掘削	m ³	85. 000	
埋戻し		m ³	30. 000	
地山掘削工(片切) 礫質土	機械掘削	m ³	294. 000	
地山掘削工(オープンカット) 礫質土	機械掘削	m ³	93. 000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m ³	411. 000	
機械切土法面整形	機械	m ²	97. 000	
切土 軟岩 I (A)		式	1. 000	
地山掘削工(床堀) 軟岩 I (A)	機械掘削	m ³	124. 000	
地山掘削工(片切) 軟岩 I (A)	機械掘削	m ³	1, 102. 000	
地山掘削工(オープンカット) 軟岩 I (A)	機械掘削	m ³	445. 000	
掘削土積込 軟岩 I (A)	機械積込	m ³	1, 454. 000	
機械切土法面整形	機械	m ²	527. 400	
盛土		式	1. 000	
路床盛土	敷均し締固め、機械	m ³	104. 000	
盛土運搬 礫質土	機械運搬、L=0. 02km	m ³	1. 000	
盛土運搬 軟岩 I (A)	機械運搬、L=0. 02km	m ³	5. 000	
土羽(木材集積場)		式	1. 000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械	m ²	246. 100	
植生シート工	肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境)	m ²	239. 100	
丸太筋工(1段積)		m	70. 200	
捨土		式	1. 000	

R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
捨土運搬 礫質土	機械運搬、L=0.2km	m ³	410.000	
捨土運搬 軟岩 I (A)	機械運搬、L=0.2km	m ³	1,449.000	
路体盛土	敷均し締固め、機械	m ³	1,859.000	
2. 路面工				
(1) 路面工				No. 0-15.0~ No. 9+5.3 (BC. 6) L=200.3m
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm	m ²	823.600	
悪路補正割増	使用量の補正係数4%	m ³	123.500	
小型車割増	使用量の補正係数4%	m ³	123.500	
不陸整正		m ²	823.600	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	770.600	
溝形鋼	厚6cm×高125×幅65(mm) 13.4kg/m	kg	871.000	
目地材設置工	瀝青繊維質目地材 t=10mm	m ²	9.700	
舗装止め丸太工(1段)		m	327.400	
均し型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	0.500	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
ラス張工		m ²	235.400	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工				
擁壁工(コンクリート)		式	1.000	No. 3+10.5~ No. 3+19.5
コンクリート擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	10.900	
悪路補正割増	使用量の補正係数7%	m ³	10.900	
小型車割増	使用量の補正係数7%	m ³	10.900	

R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基面整正		m ²	11.700	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	11.700	
石材運搬	割栗石80mm～150mm 基礎栗石用	m ³	2.300	
擁壁工(コンクリート)		式	1.000	NO.5+1.1 ～ NO.5+8.9
コンクリート擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	14.400	
悪路補正割増	使用量の補正係数7%	m ³	14.400	
小型車割増	使用量の補正係数7%	m ³	14.400	
基面整正		m ²	9.400	
擁壁工(コンクリート)		式	1.000	NO.5+17.1 ～ NO.7
コンクリート擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	37.500	
悪路補正割増	使用量の補正係数7%	m ³	37.500	
小型車割増	使用量の補正係数7%	m ³	37.500	
基面整正		m ²	24.900	
擁壁工(コンクリート)		式	1.000	NO.7+14.7 ～ NO.9+5.3
コンクリート擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	52.600	
悪路補正割増	使用量の補正係数7%	m ³	52.600	
小型車割増	使用量の補正係数7%	m ³	52.600	
基面整正		m ²	34.300	
5. 排水施設工				
(1)排水施設工				
横断側溝 (グレーチング)		式	1.000	No.3+17.2(EC.2)
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×400×55	組	5.000	
コンクリート(受台+小口止)	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	1.600	
悪路補正割増	使用量の補正係数6%	m ³	1.600	
小型車割増	使用量の補正係数6%	m ³	1.600	

R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
型枠(受台+小口止)	一般型枠, 小型構造物	m ²	10.200	
基面整正(受台+小口止)		m ²	5.100	
基礎栗石工(受台+小口止)	20cm, 敷均し	m ²	5.100	
石材運搬	割栗石80mm~150mm 基礎栗石用	m ³	1.000	
地山掘削工(床堀) 礫質土(受台+小口止)	機械掘削	m ³	3.000	
ふとんかご	設置, 高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
石材運搬	割栗石150mm~200mm ふとんかご用	m ³	1.200	
横断側溝 (グレーチング)		式	1.000	No. 8+15.0
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×400×55	組	4.000	
コンクリート(受台+小口止)	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	1.300	
悪路補正割増	使用量の補正係数6%	m ³	1.300	
小型車割増	使用量の補正係数6%	m ³	1.300	
型枠(受台+小口止)	一般型枠, 小型構造物	m ²	8.200	
基面整正(受台+小口止)		m ²	3.900	
基礎栗石工(受台)	20cm, 敷均し	m ²	2.500	
石材運搬	割栗石80mm~150mm 基礎栗石用	m ³	0.500	
地山掘削工(床堀) 軟岩 I (受台+小口止)	機械掘削	m ³	1.000	
ふとんかご	設置, 高さ50cm×幅120cm	m	4.000	
石材運搬	割栗石150mm~200mm ふとんかご用	m ³	2.400	
水路工 (木材集積場)		式	1.000	
角型U字溝	500×500	m	24.900	
杉丸太	φ 10, L=2.0m	本	49.800	
縁コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	1.500	
悪路補正割増	使用量の補正係数6%	m ³	1.500	
小型車割増	使用量の補正係数6%	m ³	1.500	

R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	5.000	
集水枡工 (木材集積場)		式	1.000	
コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40 (高炉), W/C ≤ 60%	m ³	2.100	
悪路補正割増	使用量の補正係数6%	m ³	2.100	
小型車割増	使用量の補正係数6%	m ³	2.100	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	18.900	
基面整正		m ²	5.100	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	5.100	
石材運搬	割栗石80mm～150mm 基礎栗石用	m ³	1.000	
6. 道路付属施設工				
(1) 道路付属施設工				
道路付属施設工		式	1.000	
ガードレール設置工	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 直線部, 直支柱	m	53.000	
ガードレール設置工	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 曲線部, 直支柱	m	16.000	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.100	
標識設置工		式	1.000	
カーブミラー設置工	φ 800	基	1.000	No. 1+9.2 (MC. 1) 付近
7. 仮設工				
(1) 仮設工				
落石防護柵工		式	1.000	
落石防護柵工		m	80.000	
8. 支障木処理工				
(1) 支障木処理工				
伐採費		式	1.000	No. 0～NO. 10
スギ 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	

R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 49cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 34cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	10.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	3.000	

R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	8.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	7.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
雑木 伐採費	31cm以上	m3	2.500	
(2)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	2,836.400	
(3)根株処理				
根株処理		式	1.000	
根株運搬	L=0.2km, 機械運搬	m3	17.100	
木材チップ化	投入・破碎・チップ材仮置き	m3	13.500	
チップ運搬	L=0.2km 機械運搬	m3	21.600	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	30.000	
9. 構造物撤去工				
(1)構造物撤去工				
コンクリート取り壊し		式	1.000	No. 5, No. 5+11.0, No. 6~No. 7付近, No. 8~No. 9付近
コンクリート構造物取りこわし工(大型ブレーカ)	無筋構造物	m3	77.600	
コン殻運搬	L=0.6km 機械運搬	m3	77.600	

R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
積込（コンクリート殻）	機械	m3	77.600	
ダンプトラック運搬	L=21.9km, 機械運搬	m3	77.600	
建設廃材	コンクリート殻	ton	182.400	