

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 7 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）森林土木
事業名	県単治山事業
地区名	田野内地区
工事名	R 7 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事
施工場所	美馬市穴吹町田野内
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 7
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 7 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 7 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和6年99号[1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 7 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			13,359,000	
2 ・工事原価			10,958,000	
3 ・ ・ 直接工事費			6,018,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	6,018,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			4,940,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			1,361,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
(4+14+22+27+29-31) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
6,018,000 × ((16.730*1.300)*1.040*1.000)	22.620	%	1,361,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式	0	

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 7 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 安全費	1.000	式	0	
18 現場管理費			3,579,000	
19 現場管理費（率計上）				
$(4+6+9+22+23+26-31) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$7,379,000 \times (((45.760*1.000)+0.000+0.000)*1.060*1.000)$	48.510	%	3,579,000	
20 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
21 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
22 . . 官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式	0	
23 . . 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
24 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-21-31) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$10,958,000 \times (21.880*1.000 + 0.04)$	21.920	%	2,401,000	
25 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$13,359,000 \times 4.080$	4.080	%	545,000	
26 支給品費			0	
27 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
28 処分費等（直接工事費の内数）			42,000	

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 7 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				6,018,000	
・根継工	1.000	式		6,018,000	
・ ・ 根継工	1.000	式		6,018,838	
・ ・ ・ 根継工	1.000	式	1,595,926	1,595,926	1 式当たり
コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,18-12-40(高炉),	32.300	m3	32,250	1,041,675	歩A・単A S単 23号
型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	33.100	m ²	10,010	331,331	歩A・単A S単 25号
埋戻コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,18-12-40(高炉),	2.900	m3	32,250	93,525	歩A・単A S単 24号
打継面処理(チップング) チップング	11.800	m ²	2,459	29,016	歩A・単A S単 20号
接着剤塗布	11.800	m ²	324	3,823	歩A・単A T単 1号
基面生成 -	10.500	m ²	491.5	5,161	歩A・単A S単 21号
機械掘削 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	9.000	m3	431	3,879	歩A・単A S単 14号
機械掘削 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,軟岩()A,普通	23.000	m3	517	11,891	歩A・単A S単 15号
異形棒鋼 SD345 D19	29.700	kg	101	3,000	歩A・単A
コンクリート削孔 30mm以上200mm未満,あり	33.000	孔	647.7	21,374	歩A・単A S単 22号
足場(キャットウォーク)	17.600	m	2,912	51,251	歩A・単A S単 13号

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 7 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				1,595,926	
・ ・ ・ 仮設水替工					1 式当たり
水替工(ポンプの据付・撤去)	1.000	式	467,524	467,524	
水替工(ポンプ運転)	1.000	箇所	90,214	90,214	歩 A ・ 単 A S 単 12号
作業時排水,40以上120未満	30.000	日	12,577	377,310	歩 A ・ 単 A S 単 11号
合 計				467,524	
・ ・ ・ 仮設排水管					1 式当たり
単管足場	1.000	式	786,765	786,765	
仮設排水管 φ 600mm	64.600	m ²	2,627	169,704	歩 A ・ 単 A T 単 2号
	71.000	m	8,691	617,061	歩 A ・ 単 A T 単 3号
合 計				786,765	
・ ・ ・ 仮設搬入路 上流側					1 式当たり
機械掘削(仮設盛土)	1.000	式	415,638	415,638	
ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土,普通	86.000	m ³	389	33,454	歩 A ・ 単 A S 単 16号
機械掘削(残土場)					
ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土,普通	86.000	m ³	389	33,454	歩 A ・ 単 A S 単 17号
機械掘削(盛土撤去)					
ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土	86.000	m ³	389	33,454	歩 A ・ 単 A S 単 18号

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R 7馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・礫質土,普通					
ダンプトラック運搬(往路) 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.9km,バックハウ 山積0.8m3	86.000	m3	1,833	157,638	歩A・単A S単 9号
ダンプトラック運搬(復路) 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.9km,バックハウ 山積0.8m3	86.000	m3	1,833	157,638	歩A・単A S単 10号
合 計				415,638	
・ ・ ・ 仮設搬入路 下流側	1.000	式	1,822,041	1,822,041	1 式当たり
機械掘削(仮設盛土) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	377.000	m3	389	146,653	歩A・単A S単 16号
機械掘削(残土場) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	377.000	m3	389	146,653	歩A・単A S単 17号
機械掘削(盛土撤去) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	377.000	m3	389	146,653	歩A・単A S単 18号
ダンプトラック運搬(往路) 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.9km,バックハウ 山積0.8m3	377.000	m3	1,833	691,041	歩A・単A S単 9号
ダンプトラック運搬(復路) 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.9km,バックハウ 山積0.8m3	377.000	m3	1,833	691,041	歩A・単A S単 10号
合 計				1,822,041	
・ ・ ・ 締切工	1.000	式	888,944	888,944	1 式当たり
機械掘削 ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土	53.000	m3	389	20,617	歩A・単A S単 19号

事業名	県単治山事業 田野内地区
工事名	R7馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・礫質土,普通					
機械掘削(残土場) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	53.000	m3	389	20,617	歩A・単A S単 17号
大型土のう工 製作・設置,バックホウ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	75.000	袋	7,634	572,550	歩A・単A S単 7号
大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	75.000	袋	736	55,200	歩A・単A S単 8号
ダンプトラック運搬(往路) 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.9km,バックホウ 山積0.8m3	60.000	m3	1,833	109,980	歩A・単A S単 9号
ダンプトラック運搬(復路) 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.9km,バックホウ 山積0.8m3	60.000	m3	1,833	109,980	歩A・単A S単 10号
合 計				888,944	
・・・ 産廃処理(廃プラスチック)	1.000	式	42,000	42,000	1式当たり
廃プラスチック処理 廃プラスチック	2.800	m3	15,000	42,000	歩A・単A S単 6号
合 計				42,000	