

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局 (吉野川) 林務
事業名	復旧治山事業
地区名	柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事
施工場所	吉野川市美郷柿谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月一 A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 7 号一 A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和6年99号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 柿谷地区			
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			84,985,000	
2 ・ 工事原価			71,958,000	
3 ・ ・ 直接工事費			48,526,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	48,526,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			23,432,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			5,992,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
(4+14+22+28+30-32) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
48,526,000 × ((9.780*1.000)*1.040*1.000)	10.170	%	4,935,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	1,057,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 柿谷地区			
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 安全費	1. 000	式	0	
18 現場管理費			17, 440, 000	
19 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9+22+23+27-32) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$54, 518, 000 \times (((30. 180*1. 000)+0. 000+0. 000)*1. 060*1. 000)$	31. 990	%	17, 440, 000	
20 現場管理費 (積上)	1. 000	式	0	
21 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1. 000	式	0	
22 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1. 000	式	0	
23 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1. 000	式	0	
24 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-21-32) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$71, 958, 000 \times (17. 810*1. 000+0. 04)$	17. 850	%	12, 844, 000	
25 . 一括計上価格	1. 000	式	183, 000	
26 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1-25) \times 標準値$				
$84, 802, 000 \times 4. 080$	4. 080	%	3, 459, 000	
27 支給品費			0	
28 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	

事業名	復旧治山事業 柿谷地区	工事別概算	(	47	47
工事名	R 7 吉林 復旧治山(国債)	吉野川市柿谷	山腹工事		

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区				
工事名	R 7 吉 林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				48,526,000	
・ 排土工	1.000	式		30,428,000	
・ ・ 排土工	1.000	式		30,428,352	
・ ・ ・ 排土工	1.000	式	30,394,840	30,394,840	1 式当たり
SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	425.000	m3	993.8	422,365	歩A・単A S単 14号
SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準	2,697.000	m3	1,128	3,042,216	歩A・単A S単 13号
SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	2,697.000	m3	993.8	2,680,279	歩A・単A S単 14号
ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,土砂,土砂,110m,2段クレーンなし	3,065.000	m3	4,811	14,745,715	歩A・単A S単 10号
ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.6km,バックハウ 山積0.28m3	3,065.000	m3	2,443	7,487,795	歩A・単A S単 11号
機械切土法面整形 礫質土,バックハウ山積0.28m3(平積0.2m3)	1,654.200	m ²	1,219	2,016,470	歩A・単A S単 6号
合 計				30,394,840	
・ ・ ・ 支障木伐採・根株処理	1.000	式	33,512	33,512	1 式当たり
支障木伐採	1.000	式	1,890	1,890	歩A・単A T単 6号
ダンプトラック運搬(根株、チップ)	1.500	m3	2,748	4,122	歩A・単A S単 15号
根株処分費 根株処分費	1.100	ton	25,000	27,500	歩A・単A S単 5号
合 計				33,512	

事業名	復旧治山事業 柿谷地区				
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 伏工	1.000	式		7,620,000	
・ ・ 伏工	1.000	式		7,620,391	
・ ・ ・ 伏工	1.000	式	7,620,391	7,620,391	1 式当たり
植生マット工	1,654.200	m ²	3,439	5,688,794	歩A・単A T単 1号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	201.000	m	2,515	505,515	歩A・単A S単 16号
木柵工	196.000	m	5,846	1,145,816	歩A・単A T単 2号
苗木植栽 ケヤキ	172.000	本	682	117,304	歩A・単A T単 3号
苗木植栽 クスギ	172.000	本	411	70,692	歩A・単A T単 4号
苗木植栽 ヤシヤブシ	173.000	本	422	73,006	歩A・単A T単 5号
パーク堆肥	688.000	kg	28	19,264	歩A・単A
合 計				7,620,391	
・ 仮設工	1.000	式		10,478,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		10,478,424	
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式	10,478,424	10,478,424	1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 (先柱10m)	1.000	基	9,719,406	9,719,406	歩A・単A T単 7号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 6 ヲ月から 1 ヲ年	1.000	基	223,480	223,480	歩A・単A S単 7号
アンカー架設・撤去 機械施工, 2 t 以上 3 t 未満, 丸太埋込み	2.000	基	267,769	535,538	歩A・単A S単 8号

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区			
工事名	R 7 吉林	復旧治山（国債）	吉野川市柿谷	山腹工事

[illegible]