

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 企総管 吉野川北岸工業用水道 浄水場内雑塗装工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工		式	1		4,957,573		
機械設備据付		式	1		4,238,881		
現場塗替塗装工		式	1		4,238,881		
現場塗替塗装工		式	1		4,238,881		内 1号
仮設工		式	1		718,692		
足場支保工(機械設備)		式	1		718,692		
塗装用足場工		式	1		718,692		内 2号
直接工事費		式	1		4,957,573		
共通仮設		式	1		1,056,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,056,000		
純工事費		式	1		6,013,573		
現場管理費		式	1		1,393,000		
据付工事原価		式	1		7,406,573		



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	現場塗替塗装工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場塗替塗装	計上する, 3種 (A), 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 変性ポキ樹脂系 (大気部用), 計上しない, 開放部, 計	m2	167.7	6,972	1,169,204		数1号	
現場塗替塗装	計上する, 3種 (A), 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 変性ポキ樹脂系 (大気部用), 計上しない, 開放部, 計	m2	126.5	6,011	760,391		数2号	
現場塗替塗装	計上する, 3種 (B), 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 変性ポキ樹脂系 (大気部用), 計上しない, 開放部, 計	m2	82.8	5,796	479,908		数3号	
現場塗替塗装	計上する, 3種 (C), 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 変性ポキ樹脂系 (大気部用), 計上しない, 開放部, 計	m2	289.7	5,289	1,532,223		数5号	
現場塗替塗装	計上する, 3種 (C), 開放部, 計上しない, 計上する, はけ, 変性ポキ樹脂系 (大気部用), 計上しない, 開放部, 計	m2	57.7	5,150	297,155		数5号	
合計					4,238,881			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号 塗装用足場工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	55	4,817	264,935		数5号
足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	79	4,543	358,897		数6号
シート張防護工(側面)	3月	m 2	155	252	39,060		数6号
防塵シート		m 2	155	360	55,800		数6号、単価表
合計					718,692		