

R 7 三 耕 た め 池 土 井 の 池 付 帯 工 事 当 初 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
1. 土 工				
(1) 掘 削 工				
掘 削	護岸工	m ³	190	
床 掘 り	護岸工	m ³	111	
床 掘 り	仮設排水路工	m ³	25	
砕石撤去		m ³	173.000	
掘 削	仮設道撤去	m ³	650.000	
(2) 盛 土 工				
盛 土	護岸工	m ³	117.000	
埋 戻	護岸工 (背面)	m ³	134.000	
埋 戻	護岸工 (基礎)	m ³	77.000	
埋 戻	仮設排水路工	m ³	23.000	
(3) 残 土 処 分				
残 土 処 分		m ³	620.000	
2. 地 盤 改 良 工				
(1) 地 盤 改 良 工				
地 盤 改 良	カゴ枠基礎部	m ²	188.000	
地 盤 改 良	仮設道路部	m ²	247.000	
3. 法 覆 護 岸 工				
(1) ふ と ん か ご				
ふ と ん か ご	階段式, 高さ50cm×幅 120cm	m	418.000	
4. 水 路 復 旧 工				
(1) 現 場 打 水 路 工				
コ ン ク リ ー ト	水路、 $\sigma \geq 18\text{kN/mm}^2$	m ³	1.100	
型 枠	水路	m ²	9.900	

R 7 三耕 ため池 土井の池 付帯工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート	均しコンクリート、 $\sigma \geq 18\text{kN/mm}^2$	m ³	0.300	
型枠	均しコンクリート	m ²	0.500	
5. 付帯工				
(1)付帯工				
ネットフェンス扉設置		組	1.000	
ガードレール復旧		m	19.600	
大型土のう撤去		袋	41.000	
6. 仮設工				
(1)仮廻し水路工				
仮設排水管	高密度ポリエチレン管 $\phi 300$	m	20.000	
7. その他				
(1)準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
支障木伐採		本	6.000	
木根等処分	木枝	m ³	6.200	
木根等処分	木根	m ³	0.600	
(2)技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
試験費	一軸圧縮試験	式	1.000	
一括計上価格				
1. 一括計上価格				
(1)一括計上価格				
試験費	土壌分析試験費	式	1.000	

R 7 三耕 ため池 土井の池 付帯工事 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
試験費	六価クロム溶出試験	式	1. 000	