

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波南整理 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 夜間	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り	m2		1, 830			
殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別：As切削殻	m3		92			
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3		92			
オーバーレイ工		式		1			
基層(車道・路肩部) 夜間	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：再生粗粒度As(20), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2		240			
表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：再生密粒度As(20), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2		1, 590			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波南整理 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員 夜間		A	人日		3		
交通誘導警備員 夜間		B	人日		9		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費 往復			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波南整理 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		