

R 7 三耕 ため池 地神池 堤体工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・土工				
・ ・ 土工 (堤体)				
・ ・ ・ 掘削	表土剥取	m ³	84.000	
・ ・ ・ 掘削	流用土	m ³	197.000	
・ ・ ・ 掘削 (泥土)	捨土	m ³	84.000	
・ ・ ・ 床掘 (泥土)	捨土	m ³	162.000	
・ ・ ・ 法面整形	切土法面整形	m ²	12.000	
・ ・ ・ 盛土	流用土 1.0 ≤ B < 2.5	m ³	192.000	
・ ・ ・ 盛土	改良土 2.5 ≤ B < 4.0	m ³	132.000	
・ ・ ・ 盛土	改良土 1.0 ≤ B < 2.5	m ³	60.000	
・ ・ ・ 法面整形	盛土法面整形 (上流側)	m ²	41.000	
・ ・ ・ 法面整形	盛土法面整形 (下流側)	m ²	49.000	
・ ・ ・ 土砂運搬+処理	表土	m ³	84.000	
・ ・ ・ 泥土運搬+処理		m ³	246.000	
・ ・ ・ 購入土		m ³	220.000	
・ ・ ・ 安定処理工		m ³	213.000	
・ ・ 土工 (洪水吐)				
・ ・ ・ 掘削		m ³	47.000	
・ ・ ・ 埋戻	構造物周辺	m ³	21.000	
・ ・ ・ 埋戻	1.0m ≤ B < 2.5m	m ³	13.000	
・ ・ ・ 荒仕上げ		m ²	38.000	
・ ・ ・ 既設構造物取壊し	鉄筋構造物	m ³	9.100	
・ ・ ・ コンクリート塊 (鉄筋) 処分費+運搬		m ³	9.100	
・ 撤去工				
・ ・ 撤去工				

R 7 三耕 ため池 地神池 堤体工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・・・既設構造物取壊し	張りブロック基礎撤去	m ³	12.000	
・・・既設構造物取壊し	張りブロック撤去	m ³	23.000	
・・・コンクリート塊（鉄筋）処分費＋運搬	張りブロック基礎	m ³	12.000	
・・・コンクリート塊（無筋）処分費＋運搬	張りブロック	m ³	23.000	
・堤体工				
・遮水シート工				
・・・遮水シート	遮水シート張工 ベントナイト系	m ²	600.000	
・・・遮水シート	構造物固定工 ベントナイト系	m	6.000	
・・・法面整形	切土法面仕上	m ²	216.000	
・・・基面整正	水平面仕上	m ²	265.000	
・洪水吐工				
・調整部				
・・・基面整正		m ²	12.000	
・・・均しコンクリート	$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ 以上 t=5cm	m ³	0.600	
・・・型枠	均し型枠	m ²	0.400	
・・・鉄筋コンクリート	$\sigma = 24\text{N/mm}^2$ 以上	m ³	9.100	
・・・型枠	鉄筋構造物	m ²	36.000	
・・・鉄筋	SD345 D13	ton	0.649	
・・・止水板	CF-300	m	5.100	
・・・ダウエルバー	D16 L=1.0m キャップ付き	本	21.000	
・・・目地材	エラスチックファイラー t=10mm	m ²	2.000	
・・・サイドドレーン		m	11.200	
・・・ウィープホール	VP ϕ 50	箇所	8.000	
・・・床版	T-14 1000*2400	m ²	7.200	
・・・差し筋設置	D16 L=350mm	箇所	6.000	

R 7 三耕 ため池 地神池 堤体工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・・・転落防止柵	アンカー固定 H=1.1m	m	4.300	
・・止水壁				
・・・鉄筋コンクリート	$\sigma = 24\text{N/mm}^2$ 以上	m ³	0.800	
・・・型枠	鉄筋構造物	m ²	5.700	
・・・鉄筋	SD345 D13	ton	0.054	
・・・止水板	FF-150	m	4.000	
・・放流工（減勢工）				
・・・基面整正		m ²	14.000	
・・・均しコンクリート	$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ 以上 t=5cm	m ³	0.700	
・・・型枠	均し型枠	m ²	0.900	
・・・鉄筋コンクリート	$\sigma = 24\text{N/mm}^2$ 以上	m ³	12.000	
・・・型枠	鉄筋構造物	m ²	40.000	
・・・鉄筋	SD345 D13	ton	0.648	
・復旧工	洪水吐横			
・・土工				
・・・床掘	基面整正含む	m ³	19.000	
・・・埋戻	W<1.0m	m ³	11.000	
・・・法面整形	切土法面整形	m ²	10.000	
・・・法面整形	盛土法面整形	m ²	8.000	
・・・既設構造物取壊し		m ³	7.700	
・・・コンクリート塊（無筋）処分費+運搬		m ³	7.700	
・・擁壁工				
・・・コンクリート	$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ 以上	m ³	10.000	
・・・型枠		m ²	21.000	
・・・裏込砕石	RC-40	m ³	3.000	

R 7 三耕 ため池 地神池 堤体工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・・・基礎コンクリート	$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ 以上	m ³	0.800	
・・・目地材	t=10mm	m ²	10.000	
・・・コンクリート（法尻水路）	$\sigma = 18\text{N/mm}^2$ 以上	m ³	1.000	
・・・型枠（法尻水路）		m ²	4.400	
・・・差し筋設置	D13 L=550mm	箇所	16.000	
・・・鉄筋	D13	ton	0.007	
・その他				
・技術管理費				
・・・試験費				
・・・・試験費				
・・・・・・配合試験		式	1.000	
・・・・・・ポータブルコーン貫入試験		m	1.100	
一括計上価格				
・試験費				
・試験費				
・・・六価クロム溶出試験		検体	1.000	
・・・土壌試験		式	1.000	