

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		20			
掘削 路盤掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		20			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		150			
埋戻し W<1m	土質:土砂	m3		130			
基面整正		m2		160			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土等処分		m3		50			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		39			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		130			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗 装版厚:15cm以下	m		6			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		64			
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚 :10cm	m2		36			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		3			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		43			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		43			
汚泥処分		m3		0.2			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
小型擁壁 擁壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
場所打擁壁工		式		1			
台コンクリート		m		86			
直壁復旧		m		16			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
U型蓋付側溝		m		113			
側溝蓋 U型蓋付側溝	蓋版の規格:C2-B300	枚		226			
U型水路復旧		m		2			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格: φ 350 L2000	m		17			
鉄筋コンクリート台付管 基礎工		m		17			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋 2号集水桝	蓋種類:500×500用 T-25 ボルト固定細目	枚		1			
現場打ち集水桝 4号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋 4号集水桝	蓋種類:600×600用 T-25 ボルト固定細目	枚		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場打ち集水桝 5号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋 5号集水桝	蓋種類:600×600用 T-25 ボルト固定細目	枚		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		40			
舗装		式		1			
舗装工 仮舗装工（県道部・市道部）		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		194			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格:再生クラッシャーラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		194			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2		194			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			