

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 生名谷川 勝・生名 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		8,178,540		
河川土工		式	1		7,120,170		
掘削工		式	1		2,443,950		
掘削 【現場】	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	700	1,100	770,000		単 1号
埋戻し(整地) 【現場】		m3	40	118.6	4,744		単 2号
土砂等運搬 【現場(搬出時)】	不整地運搬車	m3	660	888.1	586,146		単 3号
積込(ルース) 【現場(搬出時)】	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	660	224	147,840		単 4号
土砂等運搬 【現場～仮置場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	660	1,298	856,680		単 5号
整地 【仮置場(受入時)】		m3	660	119	78,540		単 6号
残土処理工		式	1		4,676,220		
積込(ルース) 【仮置場(搬出時)】	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	830	224	185,920		単 7号
土砂等運搬 【仮置場～処分場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	830	3,610	2,996,300		単 8号
残土等処分		m3	830	1,800	1,494,000		単 9号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 生名谷川 勝・生名 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,058,370		
工事用道路工		式	1		614,890		
工事用道路盛土		m3	170	3,617	614,890		単 10号
汚濁防止工		式	1		120,080		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	20	6,004	120,080		単 11号
交通管理工		式	1		323,400		
交通誘導警備員	A	人日	10	17,040	170,400		単 12号
交通誘導警備員	B	人日	10	15,300	153,000		単 13号
直接工事費		式	1		8,178,540		
共通仮設		式	1		1,057,000		
共通仮設費		式	1		204,000		
技術管理費		式	1		204,000		
土質等試験費		式	1		204,000		内 1号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 生名谷川 勝・生名 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		853,000			
純工事費		式	1		9,235,540			
現場管理費		式	1		3,421,000			
工事原価		式	1		12,656,540			
一般管理費等		式	1		2,449,460			
工事価格		式	1		15,106,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,510,600			
工事費計		式	1		16,616,600			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	204千円	式	1		204,000			
合計					204,000			

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削 【現場】	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,100	1,100		
合計						1,100		
単価						1,100	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し(整地) 【現場】		単位	m3	単位数量	1	単価	118.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し	m3	1	118.6	118.6		
合計						118.6		
単価						118.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬 【現場(搬出時)】	不整地運搬車	単位	m3	単位数量	金額	単価	888.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転			日	1	32,860	32,860	掘削作業量37m3/日	
合計						32,860		
単価						888.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	積込(ルース) 【現場(搬出時)】	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	金額	単価	224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	224	224		
合計						224		
単価						224	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬 【現場～仮置場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,298
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	1	1,298	1,298		
合計						1,298		
単価						1,298	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	整地 【仮置場(受入時)】		単位	m3	単位数量	1	単価	119
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	119	119		
合計						119		
単価						119	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	積込(ル-ス) 【仮置場(搬出時)】	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	224	224		
合計						224		
単価						224	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	土砂等運搬 【仮置場~処分場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	1	3,610	3,610		
合計						3,610		
単価						3,610	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	1,800	1,800		
	合計					1,800		
	単価					1,800	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	工事用道路盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	3,617
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1	926.8	926.8	【他工区～現場】	
	整地	敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し	m3	1	118.6	118.6	【現場】	
	積込(ルース)	土砂,小規模(標準)	m3	1	969.3	969.3	【現場(搬出時)】	
	土砂等運搬	小規模,ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	1	1,483	1,483	【現場～仮置場】	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	119	119	【仮置場(受入時)】	
	合計					3,616.7		
	単価					3,617	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	6,004
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	6,004	6,004		
合計						6,004		
単価						6,004	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	