

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 坂本川 勝・三溪他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削 【工区1】	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		710			
埋戻し(整地) 【工区1】		m3		100			
土砂等運搬 【工区1～仮置場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		610			
積込(ルース) 【仮置場～処分場】	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		610			
土砂等運搬 【仮置場～処分場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		610			
土砂等処分		m3		610			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 坂本川 勝・三溪他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
袋詰玉石 【工区1】	袋材規格:2t用(長期性能型), 中詰材 規格:購入材	袋		40			
袋詰玉石 【工区2】	袋材規格:2t用(長期性能型), 中詰材 規格:購入材	袋		20			
撤去工		式		1			
伐木工		式		1			
伐木・運搬処分		式		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		29			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 坂本川 勝・三溪他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
安全費		式		1			
高圧線防護施設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]