

見積参考資料

委託業務名 R7那土 井ノ谷 那賀・井ノ谷 土砂撤去業務

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	那賀1
単価使用年月	令和7年7月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 井ノ谷 那賀・井ノ谷 土砂撤去業務				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1				
砂防土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	800				単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	800				単 2号
付帯道路工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	180				単 3号
コンクリート舗装工		式	1				
平張コンクリート	18-8-40, t=150	m2	180				単 4号
金網	6.0*150*150	m2	160				単 5号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 井ノ谷 那賀・井ノ谷 土砂撤去業務				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設舗装	RC40, t=150	m2	300				単 6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
除草		m2	500				単 7号
木根等処分費		式	1				内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	木根等処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	準備費(処分費用積上げ分)		式	1				単 8号
	合計							

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	平張コンクリート	18-8-40, t=150	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1.5				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	金網	6.0*150*150	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	仮設舗装	RC40, t=150	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(砕石各種), 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	除草		単位	m2	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)		肩掛式(カッタ径255mm),梱包無し,ダンプトラック(オンロード・テール・2t積),無し		m2	1,000			
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・テール・2t積),梱包無し,無し,25.0km以下,全ての費用		千m2	1			
合計								
単価								円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	準備費(処分費用積上げ分)	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		式	1					
合計								

機労材集計リスト（機械）

工事名	R7那土 井ノ谷 那賀・井ノ谷 土砂撤去業務					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	3.322	36,855	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0.578	2,929	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.564	2,857	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	34.339	258,160	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	0.196	1,115	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	56.63	485,360	
M000701021	モータクレーナ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	供用日	0.551	20,715	
M002031005	草刈機[肩掛式]	カット径255mm	供用日	1.296	180	
	合計額				808,171	

数量計算書

種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	摘要	
土工							
砂防掘削工	掘削	土砂	m3	800	800	A=800㎡	
	土砂等運搬		m3	800	800	L=7.5km以下	
付帯道路工	不陸整正	補足材無し	m2	180	180		
	平張コンクリート	t=150	m2	180	180	L=60m w=3.0m	
	溶接金網	6.0×150×150	m2	160	160	平張コン×0.9	
除草工	除草工	除草、集草、積込	肩掛式	m2	500	500	
		運搬		m2	500	500	L=25.0km以下
		処分		t	1.0	1.0	草
		処分		t	0.5	0.5	伐採木
仮設工	工事用道路工	仮設舗装	RC40	m	100	100	W=3.0m t=150 A=300㎡

