

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 沖ノ洲徳島本町線 徳・北沖洲 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工 (夜間施工)		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		3,090			
殻運搬(路面切削)	殻種別:切削殻	m3		185			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		185			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		18			
建設汚泥処理		m3		0.1			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:ホリマー改質密粒度As II型(13),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m	m2		3,090			
仮設工 (夜間施工)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 沖ノ洲徳島本町線 徳・北沖洲 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
段差すり付け工		式		1			
段差すり付け設置	再生密粒度AS(13), 平均厚30mm	m2		134			
段差すり付け撤去		m2		134			
殻運搬処理		m3		4			
仮区画線工		式		1			
仮区画線	施工方法区分: 〆 ｲﾝﾄ式 水性型, 規格 ・仕様区分: 破線 15cm, 塗料規格: 常 温	m		170			
仮区画線	施工方法区分: 〆 ｲﾝﾄ式 水性型, 規格 ・仕様区分: 破線 30cm, 塗料規格: 常 温	m		100			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A 夜間	人日		7			
交通誘導警備員	B 夜間	人日		42			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 沖ノ洲徳島本町線 徳・北沖洲 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

