

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		30			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
路側工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
1号歩道側溝		m		6			
横断側溝		m		6			
集水枳嵩上げ		基		1			
既存側溝嵩上げ		m		7			
街渠工		式		1			
小型水路内蔵型歩車道境界ブロック		式		1			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:歩車道Bタイプ φ 150	m		12			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:歩車道Bタイプ φ 200	m		25			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:歩車道Bタイプ 擦付(車両乗入)	m		4			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:歩車道Bタイプ 車両乗入れ部	m		14			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
縁石柵		式		1			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ集水柵	柵規格:W400×H770×L600	基		3			
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄ		式		1			
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄ		m		3			
横断暗渠工		式		1			
1号横断暗渠	重圧管 1種 φ200	m		1.4			
2号横断暗渠	重圧管 1種 φ200	m		1.4			
擁壁工 町道取合工		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 2号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		5			
小型擁壁 3号重力式擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
擁壁工 坂路工		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位) 擁壁		式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		5			
平張		式		1			
平張		m3		0.7			
付属施設		式		1			
目隠しフェンス		式		1			
目隠しフェンス	H=3.0m	m		13			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :4cm	m2		80			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		150			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		65			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		11			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		11			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		18			
現場発生品運搬	発生材種類:鋼製蓋	t		0.05			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		11			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		18			
汚泥処理	建設汚泥	m3		0.1			
スクラップ	鋼製蓋	t		0.05			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		20			
交通誘導警備員	B	人日		40			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工 県道車道舗装		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:150mm	m2		124			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		130			
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		135			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		141			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工 県道歩道舗装 標準部		式		1			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生ク ラッシューラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		73			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装 厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以下)	m2		73			
アスファルト舗装工 県道歩道舗装 車両乗入れ部		式		1			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生ク ラッシューラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		8			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装 厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以下)	m2		8			
アスファルト舗装工 町道舗装		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		60			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装 厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2		62			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		52			
溶融式区画線 ドットライン	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		3			
溶融式区画線 指導停止線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		3			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
道路鋳	道路鋳規格:縁石用 両面反射, 施工区分:小型鋳, 施工規模:10個以上30個未満	個		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 上板・引野 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			