工事数量総括表(本01)

工事名 R 7 阿土 阿南相生線他 阿南·新野他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕						
		式		1		
区画線工						
		式		1		
区画線工						
		式		1		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格·仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,					
	排水性舗装:無し	m		1, 680		
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		290		
溶融式区画線 ドットライン	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		12		
溶融式区画線 停止線, 横断歩道	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm ,排水性舗装:無し	m		27		
溶融式区画線 中央線·黄	施工方法区分:溶融式手動,規格·仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		270		
溶融式区画線 文字記号	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		25		
溶融式区画線 文字記号·黄	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		78		
道路付属施設工						
		式		1		

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名 R 7 阿土 阿南相生線他 阿南·新野他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路付属物工						
		式		1		
道路鋲	道路鋲規格:両面反射・穿孔式,施工 区分:小型鋲,施工規模:30個以上	個		49		
仮設工						
		式		1		
交通管理工						
		式		1		
交通誘導警備員	A					
		人日		2		
交通誘導警備員	В					
		人日		6		
直接工事費						
		式		1		
共通仮設						
		式		1		
共通仮設費 (率計上)						
		式		1		
純工事費						
		式		1		
現場管理費						
		式		1		

- 2 - 徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名 R 7 阿土 阿南相生線他 阿南·新野他 区画線工事					道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価						
		式		1		
				1		
一						
		式		1		
工事価格						
		式		1		
消費税額及び地方消費税額						
		式		1		
~ ***		14		1		
工事費計						
		式		1		