

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		320			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		2			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		3			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		400			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		400			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		170			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		60			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		40			
基面整正		m2		17			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m		39			
コンクリートブロック積		m2		141			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		71			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
水抜きパイプ	VP-65	m		19			
吸出し防止材	t=10mm	箇所		47			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.3			
護岸付属物工		式		1			
小口止コンクリート		基		1			
隔壁		基		1			
拾石積		m2		7			
コンクリート舗装		式		1			
水路工		式		1			
1号型場所打U型水路		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
2号型場所打U型水路		式		1			
構造物撤去工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:流用土	m3		5			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		10			
石積取壊し		m3		0.2			
ブロック積取壊し		m3		34			
側溝蓋撤去		枚		19			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗 装版厚:15cm以下	m		5			
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版,舗装版厚 :10cm	m2		37			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		48			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		48			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.6			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.6			
現場発生品運搬	発生材種類:石柱	t		8			
石柱処分		t		8			
汚泥処分		t		0.03			
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ	t		0.5			
廃プラ処分		t		0.5			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事用道路工		式		1			
掘削 流用土確保		m3		760			
掘削 撤去		m3		760			
整地 残土処分		m3		760			
土砂等運搬 残土処分		m3		760			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		190			
整地 掘削		m3		30			
整地 盛土		m3		10			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事 (1)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋		81		
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋		81		
土留・仮締切工		式		1		
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう 短期仮設1年対応	袋		140		
土のう 運搬		袋		140		
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう 短期仮設1年対応	袋		140		
締切盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40		
締切盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20		
締切盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		280		
ブルーシート		m2		166		
水替工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事 (1)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		12		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費	敷鉄板	t		10.4		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事 (1)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		