

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		170			
残土等処分		m3		170			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		300			
埋戻し 1m<W<4m	土質:土砂	m3		80			
基面整正		m2		60			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
重力式擁壁		擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		50		
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
埋戻し		土質:土砂	m3		40		
側溝工			式		1		
プレキャストU型側溝 1号U型側溝		U型側溝規格:1種300C	m		55		
側溝蓋 1号蓋		蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		110		
埋戻しコンクリート			m3		7		
集水桝・マンホール工			式		1		
現場打ち集水桝 1号集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		5		
蓋 1号集水桝			枚		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事（2）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打水路工			式		1		
現場打水路 2号U型側溝		内幅(複単不使用の場合):300, 内高(複単不使用の場合):500, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		4		
側溝蓋 2号蓋			枚		4		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		20		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		