

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場尾開 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	平均厚:39mm	m2		390			
殻運搬	殻種別:切削殻	m3		14			
殻処分	殻種別:切削殻	m3		14			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工 【1号オーバーレイ舗装】		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		730			
アスファルト舗装工 【1号車道舗装】		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		390			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場尾開 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		390		
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		390		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		390		
アスファルト舗装工 【2号車道舗装】		式		1		
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:28mm, 平均幅員:3.0m超	m2		420		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		420		
アスファルト舗装工 【3号車道舗装】		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:41mm	m2		230		
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		230		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		230		
アスファルト舗装工 【1号路肩舗装】		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場尾開 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		27		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		22		
アスファルト舗装工 【1号支道舗装】		式		1		
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		160		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		160		
アスファルト舗装工 【1号歩道舗装】		式		1		
路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC30, 仕上り厚:100mm	m2		190		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		190		
アスファルト舗装工 【2号歩道舗装】		式		1		
路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC30, 仕上り厚:100mm	m2		91		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		91		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場尾開 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート舗装工 【1号取合舗装】		式		1			
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		83			
表層(車道・路肩部)	材料種類:コンクリート18-8-40(高炉), 舗装厚:100mm	m2		83			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		15			
交通誘導警備員	B	人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 津田川島線 阿波・市場尾開 舗装工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			