

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 文化の森総合公園 徳・八万 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
施設照明設備工		式		1			
公園照明設備設置工		式		1			
照明灯設置		基		10			
照明器具設置	型式(文字入力): L E D照明器具, 規格(文字入力):	台		10			
配管・配線工		式		1			
地中配線 (EM-IE2. 0mm)	線種:配線各種	m		365			
地中配線 (EM-CE5. 5sq-2C)	線種:配線各種	m		365			
地中配線 (VCT3. 5sq-3c)	線種:配線各種	m		40			
公園照明設備撤去工		式		1			
照明灯撤去	型式(文字入力): 鋼管ポール, 規格(文字入力): ベースプレート式	基		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 文化の森総合公園 徳・八万 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
照明器具撤去	型式(文字入力): , 規格(文字入力):	台		10			
現場発生品運搬・処分(電気) (スクラップ)	名称(文字入力) : H 2	式		1			
配管・配線撤去工		式		1			
地中配線撤去	線種(文字入力): IV, 規格(文字入力): 2. 0mm	m		108			
地中配線撤去	線種(文字入力): IV, 規格(文字入力): 5. 5sq	m		257			
地中配線撤去	線種(文字入力): CV, 規格(文字入力): 5. 5sq-2C	m		108			
地中配線撤去	線種(文字入力): CV, 規格(文字入力): 8sq-2C	m		257			
現場発生品運搬・処分(電気) (金属くず)		式		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 文化の森総合公園 徳・八万 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			