

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 小松島港線 (狭間橋) 小・中田 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂低圧注入	構造物		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:1.70m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			
殻運搬		m3		2			
殻処分		m3		2			
水切り設置工		式		1			
水切り設置		m		9			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 小松島港線（狭間橋） 小・中田 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設足場工		式		1			
仮設足場		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		4			
交通誘導警備員	B	人日		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 小松島港線（狭間橋） 小・中田 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			