

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島線（御玉橋） 小・南小松島～横須 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂系充填材	構造物		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂低圧注入	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:1.32m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
殻運搬		m3		1		
殻処分		m3		1		
水切り設置工		式		1		
水切り設置		m		17		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島線（御玉橋） 小・南小松島～横須 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
仮設足場		式		1		
吊足場	TYPE A1 h<1.5m	m2		66		
朝顔	TYPE B	m2		66		
板張防護	TYPE B	m2		66		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		2		
交通誘導警備員	B	人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島線（御玉橋） 小・南小松島～横須 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		