

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（2）（着手日指定型）              |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 道路改良          |                                                   | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 道路土工          |                                                   | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 掘削工           |                                                   | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 掘削            | 土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満 | m3 |        | 590    |              |                 |  |
| 土砂等運搬         | 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                 | m3 |        | 470    |              |                 |  |
| 整地            | 作業区分：残土受入れ地での処理                                   | m3 |        | 470    |              |                 |  |
| 擁壁工           |                                                   | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 作業土工          |                                                   | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 床掘り           | 土質：土砂                                             | m3 |        | 70     |              |                 |  |
| 埋戻し           | 土質：土砂                                             | m3 |        | 160    |              |                 |  |
| 埋戻し           | 土質：土砂                                             | m3 |        | 10     |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                           | R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（2）（着手日<br>指定型） |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|-------------------------------|------------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別                 | 規格                                       | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 基面整正                          |                                          | m2 |        | 40           |                 |    |
| 場所打擁壁工(構造物単位)<br>(2-1号もたれ式擁壁) |                                          | 式  |        | 1            |                 |    |
| もたれ式擁壁                        | 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)                   | m3 |        | 29           |                 |    |
| 裏込碎石                          | 碎石規格:再生クラッシュラン40～0                       | m3 |        | 7            |                 |    |
| グラントセル                        | GN-150SP 3段                              | m2 |        | 18           |                 |    |
| 場所打擁壁工(構造物単位)<br>(2-2号もたれ式擁壁) |                                          | 式  |        | 1            |                 |    |
| もたれ式擁壁                        | 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)                   | m3 |        | 11           |                 |    |
| 裏込碎石                          | 碎石規格:再生クラッシュラン40～0                       | m3 |        | 2            |                 |    |
| グラントセル                        | GN-150SP 3段                              | m2 |        | 7            |                 |    |
| 場所打擁壁工(構造物単位)<br>(3号もたれ式擁壁)   |                                          | 式  |        | 1            |                 |    |
| もたれ式擁壁                        | 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)                   | m3 |        | 151          |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                 | R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（２）（着手日<br>指定型）                                |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                                                                      | 単位  | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 裏込碎石                | 碎石規格:再生クラッシュラン40～0                                                      | m3  |        | 47           |                 |    |
| グラントセル              | GN-150SP-8 3段                                                           | m2  |        | 95           |                 |    |
| 場所打擁壁工<br>(1号縦排水擁壁) |                                                                         | 式   |        | 1            |                 |    |
| コンクリート              | 擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,<br>擁壁の平均高さ:m,コンクリート規格:18-8<br>-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート | m3  |        | 10           |                 |    |
| 型枠                  | 型枠の種類:一般型枠                                                              | m2  |        | 17           |                 |    |
| 裏込碎石                | 碎石規格:再生クラッシュラン40～0                                                      | m3  |        | 3            |                 |    |
| 足場                  |                                                                         | 掛m2 |        | 6            |                 |    |
| 水抜パイプ               | 管径・管種類:VP φ 65,フィルター:無し                                                 | m   |        | 8            |                 |    |
| 蓋掛                  |                                                                         | 式   |        | 1            |                 |    |
| グラントセル              | GN-150SP 3段                                                             | m2  |        | 6            |                 |    |
| 場所打擁壁工<br>(宅地擁壁)    |                                                                         | 式   |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 徳島 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（2）（着手日<br>指定型）                                   |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                                         | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 基礎材           | 基礎材規格:再生クラッシュ40〜0, 敷厚<br>:200mm                                            | m2 |        | 13           |                 |    |
| コンクリート        | 擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,<br>擁壁の平均高さ:1.5m, コンクリート規格:1<br>8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク | m3 |        | 18           |                 |    |
| 型枠            | 型枠の種類:一般型枠                                                                 | m2 |        | 37           |                 |    |
| 裏石積み          |                                                                            | m2 |        | 33           |                 |    |
| 間詰コンクリート      |                                                                            | m3 |        | 2            |                 |    |
| 目地板           | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10                                                          | m2 |        | 2            |                 |    |
| 水抜パイプ         | 管径・管種類:VP φ 65, フィルター:無し                                                   | m  |        | 5            |                 |    |
| 防護柵工          |                                                                            | 式  |        | 1            |                 |    |
| ガードレール        |                                                                            | m  |        | 10           |                 |    |
| 転落防止柵         |                                                                            | m  |        | 31           |                 |    |
| 排水構造物工        |                                                                            | 式  |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                   | R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（2）（着手日<br>指定型） |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|-----------------------|------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                                       | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 集水桝・マンホール工<br>(1号集水桝) |                                          | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| コンクリート                | 18-8-25(高炉)                              | m3 |        | 0.4    |              |                 |  |
| 型枠                    |                                          | m2 |        | 4      |              |                 |  |
| 基礎碎石                  | RC-40                                    | m2 |        | 0.4    |              |                 |  |
| 鉄筋                    | D13                                      | t  |        | 0.004  |              |                 |  |
| 蓋                     | 蓋種類:T-14                                 | 枚  |        | 1      |              |                 |  |
| 場所打水路工<br>(1号縦排水路部)   |                                          | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| コンクリート                | 18-8-25(高炉)                              | m3 |        | 0.6    |              |                 |  |
| 型枠                    |                                          | m2 |        | 5      |              |                 |  |
| 基礎碎石                  | RC-40                                    | m2 |        | 1      |              |                 |  |
| 側溝蓋                   | 蓋種類:C1-B300                              | 枚  |        | 4      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名               | R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（2）（着手日指定型） |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|-------------------|--------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                                   | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 構造物撤去工            |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 構造物取壊し工           |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| コンクリート取壊し運搬処理     | 構造物区分:無筋構造物                          | m3 |        | 46           |                 |    |
| 仮設工               |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 防護施設工             |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 切土及び発破防護柵<br>（撤去） |                                      | m2 |        | 68           |                 |    |
| 法面吹付工             |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 仮設用モルタル吹付         |                                      | m2 |        | 114          |                 |    |
| 交通管理工             |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 交通誘導警備員           |                                      | 人日 |        | 20           |                 |    |
| 直接工事費             |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事（2）（着手日指定型） |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|---------------|--------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 共通仮設          |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設費         |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 技術管理費         |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 土質等試験費        | 残土コーン指数試験                            | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 純工事費          |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 現場管理費         |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事原価          |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 一般管理費等        |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 工事価格          |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                      | 式  |        | 1            |                 |    |

工事数量総括表(本01)

[illegible]