

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 道路改良工事（1）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		180			
土砂等運搬 (不整地運搬)		m3		160			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		160			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		160			
残土等処分		m3		160			
法面工		式		1			
アソカー工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 道路改良工事（1）（着手日 指定型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
腹起こし設置		式		1		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:3本	式		1		
削孔(アンカー)	削孔長:47m, 杭径:90mm, 杭長:0m, 杭 打込長(掘削長):0m	m		47		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:3本	本		3		
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮 強度:24N/mm2、W/C≤50%	m3		0.3		
ボーリングマシン移設		回		1		
足場(アンカー)		空m3		65		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
場所打擁壁工 アンカー付山留式擁壁		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 道路改良工事（1）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 敷厚:10cm	m2		7		
コンクリート	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ:3.3m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生	m3		31		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		68		
足場	安全ネット:無し	掛m2		50		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2		3		
水抜パイプ	管径・管種類:VPΦ65, フィルター:有り	m		11		
ふとんかご	＃8*13*50*120	m		12		
排水構造物工		式		1		
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:Φ250	m		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 道路改良工事（1）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		45		
道路維持		式		1		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:有	m		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 道路改良工事（1）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		