

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 明谷地すべり つ・一字明谷 地下水排除工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		2			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		0.1			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート (間詰めコン含む)		m3		2			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		11			
基礎材		m2		3			
排水管	VP-75	m		16			
排水管	VP-75 45° エルボ	個		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 明谷地すべり つ・一字明谷 地下水排除工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
排水管	VP-100	m		1			
排水管	VP-100 ソケット	個		1			
排水管	VP-150 90° エルボ	個		1			
養生ネット		基		1			
山腹水路工		式		1			
山腹暗渠工		式		1			
暗渠排水管		m		15			
地下水排除工		式		1			
集排水ポーリング工		式		1			
ポーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m		339.6			
ポーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		50.4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 明谷地すべり つ・一字明谷 地下水排除工事（1）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		390			
ボーリング 仮設機材		回		1			
足場		空m3		30			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
モノレール架設・撤去		式		1			
モノレール運搬		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 明谷地すべり つ・一字明谷 地下水排除工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			