

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・福原 貯水池掘削工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		14,008,950		
河川土工		式	1		13,549,950		
掘削工		式	1		13,549,950		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,400	308.9	432,460		単 1号
土砂等運搬 他工事	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,420	8,527	12,108,340		単 2号
土砂等運搬 現場内小運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,420	372.5	528,950		単 3号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	1,400	119	166,600		単 4号
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1,400	224	313,600		単 5号
仮設工		式	1		459,000		
交通管理工		式	1		459,000		
交通誘導警備員	B	人日	30	15,300	459,000		単 6号
直接工事費		式	1		14,008,950		
共通仮設		式	1		2,106,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・福原 貯水池掘削工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		142,000		
技術管理費		式	1		142,000		
土質等試験費		式	1		142,000		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,964,000		
純工事費		式	1		16,114,950		
現場管理費		式	1		6,058,000		
工事原価		式	1		22,172,950		
一般管理費等		式	1		4,496,050		
工事価格		式	1		26,669,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,666,900		
工事費計		式	1		29,335,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	142千円	式	1		142, 000		
合計					142, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	308. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	308. 9	308. 9		
合計						308. 9		
単価						308. 9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬 他工事	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 527
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 60. 0km以下	m3	1	8, 527	8, 527		
合計						8, 527		
単価						8, 527	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 3号	土砂等運搬 現場内小運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	372.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0 .3km以下	m3	1	372.5	372.5		
合計						372.5		
単価						372.5	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 4号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	119
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	119	119		
合計						119		
単価						119	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1	224	224		
合計						224		
単価						224	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	