

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 神山鮎喰線 徳・名東他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工 (夜間施工)		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		3,440			
殻運搬(路面切削)	殻種別:切削殻	m3		172			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		172			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:15cm以下	m		45			
建設汚泥処理		m3		0.1			
表層 1工区	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,230			
表層 2工区	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質密粒度AS(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,210			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 神山鮎喰線 徳・名東他 舗裝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
雑草対策工 （夜間施工）			式		1		
雑草対策工			式		1		
成形目地材設置		L型止水テープ	m		465		
仮設工 （夜間施工）			式		1		
段差すり付け工			式		1		
段差すり付け設置		再生密粒度AS(13), 平均厚25mm	m2		52		
段差すり付け撤去			m2		52		
殻運搬処理			m3		1		
仮区画線工 （夜間施工）			式		1		
仮区画線		施工方法区分:ペイント式 水性型, 規格 ・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常 温	m		230		
交通管理工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 神山鮎喰線 徳・名東他 舗裝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		夜間A	人日		6		
交通誘導警備員		夜間B	人日		24		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費 往復			台		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 神山鮎喰線 徳・名東他 舗裝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		