

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南羽ノ浦線 阿南・那賀川 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
路肩盛土工		式		1			
路肩盛土	再生砕石(RC-30)	m3		2			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		160			
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3		4			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		4			
オーバーレイ工		式		1			
レベリング	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満)、材料規格:再生密粒度As(13)、舗装厚:0～50mm、平均幅員1.4m未満	m2		53			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南羽ノ浦線 阿南・那賀川 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m	m ²		213			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		76			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		38			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		19			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 阿南羽ノ浦線 阿南・那賀川 舗裝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		