

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 富岡港線 阿南・領家 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
排水構造物工			式		1		
側溝蓋修繕工			式		1		
側溝蓋据付工		横断用グレーチング B=300	m		15		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		0.5		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		30		
水路水平切断 両側			m		15		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 富岡港線 阿南・領家 側溝修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.5		
現場発生品運搬 スクラップ [°]		発生材種類:既設 [°] レーチンク [°] B=300	t		0.45		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 A(昼間)			人日		2		
交通誘導警備員 B(昼間)			人日		10		
道路維持			式		1		
道路清掃工			式		1		
排水施設清掃工			式		1		
側溝清掃(人力)		作業形態:人力, 側溝蓋規格:無蓋	m		17		
運搬処分		土砂	m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 富岡港線 阿南・領家 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		