

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部（阿南）農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）
地区名	苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 7 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	水路工事
工種体系区分	水路工事
工事工種体系年番号	令和6年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			24,927,000	
2 ・工事原価			20,525,000	
3 純工事費			15,029,000	
4 ・ ・直接工事費			12,380,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	10,175,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,205,000	
7 ・ ・間接工事費			8,145,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			2,649,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
12,380,000 × ((10.300*1.000+0.000) *1.000*1.020*1.000)	10.510	%	1,301,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	1,348,000	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費（率計上）				
				(4+25+32-33) × (標準値)
	0.000	%	0	12,343,000 × (0.000)
19 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			5,496,000	
21 現場管理費（率計上）				
				(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
	36.570	%	5,496,000	15,029,000 × ((34.830*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)
22 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 . . 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 . . 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
				(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
	$20,525,000 \times (20.520 \times 1.000 + 0.04)$	20.560	%	4,219,000
29 ・一括計上価格	1.000	式	183,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	
33 処分費等（直接工事費の内数）			37,000	
34 処分費（準備費の内数）			0	
35 処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
36 処分費等（率対象外）			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額（工事価格の内数）				
	(1-29) × 標準値			
	$24,744,000 \times 5.260$	5.260	%	1,302,000

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				10,175,000	
・土工	1.000	式		648,000	
・ ・ 土工	1.000	式		227,000	
床掘	210.000	m3	299	62,790	歩A・単A B単 1号
盛土・埋戻 構造物周辺	130.000	m3	865	112,450	歩A・単A B単 2号
盛土・埋戻 B < 1.0m	60.000	m3	865	51,900	歩A・単A B単 3号
合 計				227,140	
・ ・ 残土処理工	1.000	式		9,000	
残土処分	2.000	m3	4,520	9,040	歩A・単A B単 4号
合 計				9,040	
・ ・ 農地復旧	1.000	式		412,000	
農地復旧	1,553.000	m ²	174	270,222	歩A・単A B単 5号
農地復旧 市道隣接	120.000	m ²	174	20,880	歩A・単A B単 6号
石礫除去	0.200	ha	576,020	115,204	歩A・単A B単 7号
石礫除去 市道隣接	0.010	ha	576,020	5,760	歩A・単A B単 8号
合 計				412,066	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ 構造物撤去工	1.000	式		255,000	
・ ・ 構造物取壊	1.000	式		255,000	
コンクリート取壊	18.000	m3	10,770	193,860	歩A・単A B単 9号
コンクリート殻処分	18.000	m3	3,391	61,038	歩A・単A B単 10号
合 計				254,898	
・ 開渠工	1.000	式		7,249,000	
・ ・ 大型フリューム工	1.000	式		7,226,000	
大型フリューム敷設 800×1500	104.000	m	5,438	565,552	歩A・単A B単 11号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=2000	30.000	本	88,600	2,658,000	歩A・単A B単 12号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1500 短品 凹カット	4.000	本	118,000	472,000	歩A・単A B単 13号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1500 短品 凸カット	4.000	本	118,000	472,000	歩A・単A B単 14号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1669(1653/1703) 斜切 凸カット	1.000	本	118,000	118,000	歩A・単A B単 15号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凹カット	2.000	本	118,000	236,000	歩A・単A B単 16号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凸カット	2.000	本	118,000	236,000	歩A・単A B単 17号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1677(1651/1703) 斜切 凹カット	1.000	本	118,000	118,000	歩A・単A B単 18号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1168(1119/1217) 斜切 凸カット	1.000	本	118,000	118,000	歩A・単A B単 19号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1197(1177/1217) 斜切 凹カット	2.000	本	118,000	236,000	歩A・単A B単 20号
大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1197(1177/1217) 斜切 凸カット	2.000	本	118,000	236,000	歩A・単A B単 21号
大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1184(1151/1217) 斜切 凹カット	1.000	本	118,000	118,000	歩A・単A B単 22号
大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1826(1767/1885) 斜切 凸カット	1.000	本	118,000	118,000	歩A・単A B単 23号
大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凹カット	1.000	本	118,000	118,000	歩A・単A B単 24号
大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凸カット	1.000	本	118,000	118,000	歩A・単A B単 25号
大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1827(1769/1885) 斜切 凹カット	1.000	本	118,000	118,000	歩A・単A B単 26号
大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1210(1248/1172) 斜切 凸カット	1.000	本	118,000	118,000	歩A・単A B単 27号
大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1208(1244/1172) 斜切 凹カット	2.000	本	118,000	236,000	歩A・単A B単 28号
大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1208(1244/1172) 斜切 凸カット	2.000	本	118,000	236,000	歩A・単A B単 29号
大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1227(1282/1172) 斜切 凹カット	1.000	本	118,000	118,000	歩A・単A B単 30号
敷モルタル	3.300	m3	42,473	140,161	歩A・単A B単 31号
基礎碎石	181.000	m ²	1,306	236,386	歩A・単A B単 32号
基面整正	181.000	m ²	477	86,337	歩A・単A B単 33号
合計				7,226,436	
・・底盤コンクリート	1.000	式		23,000	
コンクリート	0.300	m3	37,240	11,172	歩A・単A B単 34号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区				
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
チップング	0.500	m ²	2,389	1,195	歩A・単A B単 35号
削孔	8.000	箇所	636	5,088	歩A・単A B単 36号
アンカー	8.000	本	350	2,800	歩A・単A B単 37号
差筋	0.002	ton	163,160	326	歩A・単A B単 38号
基礎碎石	1.800	m ²	1,417	2,551	歩A・単A B単 39号
合計				23,132	
・水路復旧工	1.000	式		2,023,000	
・・水路補修工	1.000	式		188,000	
高压洗浄	24.000	m ²	1,459	35,016	歩A・単A B単 40号
表面被覆工	21.000	m ²	1,230	25,830	歩A・単A B単 41号
表面被覆工	21.000	m ²	5,674	119,154	歩A・単A B単 42号
不陸調整	21.000	m ²	393	8,253	歩A・単A B単 43号
合計				188,253	
・・渡版	1.000	式		155,000	
プレキャスト床版	2.000	枚	60,500	121,000	歩A・単A B単 44号
緩衝材	0.500	m ²	3,931	1,966	歩A・単A B単 45号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
モルタル	0.100	m3	283,125	28,313	歩A・単A B単 46号
差筋	0.001	kg	161,100	161	歩A・単A B単 47号
目地材	1.000	m ²	3,931	3,931	歩A・単A B単 48号
合 計				155,371	
・ ・ 渡版（橋台部）	1.000	式		37,000	
コンクリート	0.300	m3	38,100	11,430	歩A・単A B単 49号
型枠	2.200	m ²	8,773	19,301	歩A・単A B単 50号
型枠（埋設）	0.800	m ²	4,943	3,954	歩A・単A B単 51号
基礎碎石	1.600	m ²	1,417	2,267	歩A・単A B単 52号
合 計				36,952	
・ ・ 塩ビ管復旧	1.000	式		47,000	
塩ビ管敷設 VP 200	2.000	m	5,454	10,908	歩A・単A B単 53号
塩ビ管 継手	2.000	個	18,200	36,400	歩A・単A B単 54号
合 計				47,308	
・ ・ 水路補修工 市道隣接箇所	1.000	式		1,596,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区				
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				2,205,000	
・仮設工	1.000	式		2,205,000	
・・仮設工	1.000	式		2,064,000	
土木安定シート	1,553.000	m ²	281	436,393	歩A・単A B単 62号
飛散防止シート	354.000	m ²	281	99,474	歩A・単A B単 63号
敷鉄板	987.000	m ²	1,548	1,527,876	歩A・単A B単 64号
合 計				2,063,743	
・・仮設工 市道隣接部	1.000	式		141,000	
土木安定シート	120.000	m ²	281	33,720	歩A・単A B単 65号
敷鉄板	100.000	m ²	716	71,600	歩A・単A B単 66号
土のう工	1.000	m ³	35,459	35,459	歩A・単A B単 67号
合 計				140,779	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	床掘		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	298.6	299	S単 50号
	合計				299	
	単価				299	
	*** B単 - 2号 ***					
	盛土・埋戻 構造物周辺		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	227	252	S単 49号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	613	613	S単 1号
	合計				865	
	単価				865	
	*** B単 - 3号 ***					
	盛土・埋戻 B < 1.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	227	252	S単 49号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	613	613	S単 1号
	合計				865	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				865	
	*** B単 - 4号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	1.000	m3	2,720	2,720	S単 51号
	残土処分費	1.000	m3	1,800	1,800	S単 27号
	合 計				4,520	
	単 価				4,520	
	*** B単 - 5号 ***					
	農地復旧		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²	41	41	S単 43号
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	1.000	m ²	66	66	S単 41号
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	1.000	m ²	67	67	S単 42号
	合 計				174	
	単 価				174	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 6号 ***					
	農地復旧 市道隣接		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²	41	41	S単 43号
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	1.000	m ²	66	66	S単 41号
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	1.000	m ²	67	67	S単 42号
	合計				174	
	単価				174	
	*** B単 - 7号 ***					
	石礫除去		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし	1.000	ha	576,020	576,020	S単 35号
	合計				576,020	
	単価				576,020	
	*** B単 - 8号 ***					
	石礫除去 市道隣接		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし	1.000	ha	576,020	576,020	S単 35号
	合計				576,020	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				576,020	
	*** B単 - 9号 ***					
	コンクリート取壊		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,770	10,770	S単 29号
	合 計				10,770	
	単 価				10,770	
	*** B単 - 10号 ***					
	コンクリート殻処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, コンクリート殻処分	1.000	m3	1,511	1,511	S単 53号
	無筋	1.000	m3	1,880	1,880	S単 28号
	合 計				3,391	
	単 価				3,391	
	*** B単 - 11号 ***					
	大型フリューム敷設 800×1500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の	1.000	m	5,438	5,438	S単 33号

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	施工無し,再利用撤去を行わない					
	合計				5,438	
	単価				5,438	
	*** B単 - 12号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=2000		本		1.000	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=2000,,	1.000	本	88,600	88,600	S単 2号
	合計				88,600	
	単価				88,600	
	*** B単 - 13号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1500 短品 凹カット		本		1.000	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1500 短品 凹カット,,	1.000	本	118,000	118,000	S単 3号
	合計				118,000	
	単価				118,000	
	*** B単 - 14号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1500 短品 凸カット		本		1.000	歩A 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1500 短品 凸カット,,	1.000	本	118,000	118,000	S単 4号
	合計				118,000	
	単価				118,000	
	*** B単 - 15号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1669(1653/1703) 斜切 凸カット		本		1.000	歩A 本 当たり算出
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1669(1635/1703) 斜切 凸カット,,	1.000	本	118,000	118,000	S単 5号
	合計				118,000	
	単価				118,000	
	*** B単 - 16号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凹カット		本		1.000	歩A 本 当たり算出
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凹カット,,	1.000	本	118,000	118,000	S単 6号
	合計				118,000	
	単価				118,000	
	*** B単 - 17号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凸カット		本		1.000	歩A 本 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凸カット,,	1.000	本	118,000	118,000	S単 7号
	合計				118,000	
	単価				118,000	
	*** B単 - 18号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1677(1651/1703) 斜切 凹カット		本		1.000	歩A 本 当たり算出
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1677(1651/1703) 斜切 凹カット,,	1.000	本	118,000	118,000	S単 8号
	合計				118,000	
	単価				118,000	
	*** B単 - 19号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1168(1119/1217) 斜切 凸カット		本		1.000	歩A 本 当たり算出
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1168(1119/1217) 斜切 凸カット,,	1.000	本	118,000	118,000	S単 9号
	合計				118,000	
	単価				118,000	
	*** B単 - 20号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1197(1177/1217) 斜切 凹カット		本		1.000	歩A 本 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1197(1177/1217) 斜切 凹カット,,	1.000	本	118,000	118,000	S単 10号
	合計				118,000	
	単価				118,000	
	*** B単 - 21号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1197(1177/1217) 斜切 凸カット		本		1.000	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1197(1177/1217) 斜切 凸カット,,	1.000	本	118,000	118,000	S単 11号
	合計				118,000	
	単価				118,000	
	*** B単 - 22号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1184(1151/1217) 斜切 凹カット		本		1.000	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1184(1151/1217) 斜切 凹カット,,	1.000	本	118,000	118,000	S単 12号
	合計				118,000	
	単価				118,000	
	*** B単 - 23号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1826(1767/1885) 斜切 凸カット		本		1.000	歩A 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1826(1767/1885) 斜切 凸カット,,	1.000	本	118,000	118,000	S単 13号
	合計				118,000	
	単価				118,000	
	*** B単 - 24号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凹カット		本		1.000	歩A 本 当たり算出
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凹カット,,	1.000	本	118,000	118,000	S単 14号
	合計				118,000	
	単価				118,000	
	*** B単 - 25号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凸カット		本		1.000	歩A 本 当たり算出
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凸カット,,	1.000	本	118,000	118,000	S単 15号
	合計				118,000	
	単価				118,000	
	*** B単 - 26号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1827(1769/1885) 斜切 凹カット		本		1.000	歩A 本 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1827(1769/1885) 斜切 凹カット,,	1.000	本	118,000	118,000	S単 16号
	合計				118,000	
	単価				118,000	
	*** B単 - 27号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1210(1248/1172) 斜切 凸カット		本		1.000	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1210(1248/1172) 斜切 凸カット,,	1.000	本	118,000	118,000	S単 17号
	合計				118,000	
	単価				118,000	
	*** B単 - 28号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1208(1244/1172) 斜切 凹カット		本		1.000	歩A 当たり算出
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1208(1248/1172) 斜切 凹カット,,	1.000	本	118,000	118,000	S単 18号
	合計				118,000	
	単価				118,000	
	*** B単 - 29号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1208(1244/1172) 斜切 凸カット		本		1.000	歩A 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1208(1244/1172) 斜切 凸カット,,	1.000	本	118,000	118,000	S単 19号
	合計				118,000	
	単価				118,000	
	*** B単 - 30号 ***					
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1227(1282/1172) 斜切 凹カット		本		1.000	歩A 本 当たり算出
	大型フリューム(浮力対応型) H800×B1500 L=1227(1282/1172) 斜切 凹カット,,	1.000	本	118,000	118,000	S単 20号
	合計				118,000	
	単価				118,000	
	*** B単 - 31号 ***					
	敷モルタル		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	1.000	m3	42,473	42,473	S単 30号
	合計				42,473	
	単価				42,473	
	*** B単 - 32号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,306	1,306	S単 54号
	合計				1,306	
	単価				1,306	
	*** B単 - 33号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	477.4	477	S単 52号
	合計				477	
	単価				477	
	*** B単 - 34号 ***					
	コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	37,240	37,240	S単 61号
	合計				37,240	
	単価				37,240	
	*** B単 - 35号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	チップング		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	打継面処理(チップング) チップング	1.000	m ²	2,389	2,389	S単 59号
	合計				2,389	
	単価				2,389	
	*** B単 - 36号 ***					
	削孔		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔	636	636	S単 60号
	合計				636	
	単価				636	
	*** B単 - 37号 ***					
	アンカー		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー D13×19.1×600,,	1.000	本	350	350	S単 21号
	合計				350	
	単価				350	
	*** B単 - 38号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	差筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	163,160	163,160	S単 31号
	合計				163,160	
	単価				163,160	
	*** B単 - 39号 ***					
	基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,417	1,417	S単 55号
	合計				1,417	
	単価				1,417	
	*** B単 - 40号 ***					
	高压洗浄		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	高压洗浄工 高压洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,459	1,459	S単 38号
	合計				1,459	
	単価				1,459	
	*** B単 - 41号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	表面被覆工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,17.50kg	1.000	m ²	1,230	1,230	S単 39号
	合計				1,230	
	単価				1,230	
	*** B単 - 42号 ***					
	表面被覆工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官),1,004.50kg	1.000	m ²	5,674	5,674	S単 40号
	合計				5,674	
	単価				5,674	
	*** B単 - 43号 ***					
	不陸調整		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	表面被覆材	2.170	kg/m ²	181	393	S単 22号
	合計				393	
	単価				393	
	*** B単 - 44号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	プレキャスト床版		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	プレキャスト床版	1.000	枚	60,500	60,500	S単 23号
	合計				60,500	
	単価				60,500	
	*** B単 - 45号 ***					
	緩衝材		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,931	3,931	S単 58号
	合計				3,931	
	単価				3,931	
	*** B単 - 46号 ***					
	モルタル		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル	1,875.000	kg	151	283,125	S単 26号
	合計				283,125	
	単価				283,125	
	*** B単 - 47号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	差筋		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	161,100	161,100	S単 32号
	合計				161,100	
	単価				161,100	
	*** B単 - 48号 ***					
	目地材		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,931	3,931	S単 58号
	合計				3,931	
	単価				3,931	
	*** B単 - 49号 ***					
	コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	38,100	38,100	S単 62号
	合計				38,100	
	単価				38,100	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 50号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,773	8,773	S単 56号
	合計				8,773	
	単価				8,773	
	*** B単 - 51号 ***					
	型枠(埋設)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均シコンクリト	1.000	m ²	4,943	4,943	S単 57号
	合計				4,943	
	単価				4,943	
	*** B単 - 52号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,417	1,417	S単 55号
	合計				1,417	
	単価				1,417	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 53号 ***					
	塩ビ管敷設 VP 200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	1.000	m	5,454	5,454	S単 34号
	合計				5,454	
	単価				5,454	
	*** B単 - 54号 ***					
	塩ビ管 継手		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	塩ビ管 継手 200mm, ,	1.000	個	18,200	18,200	S単 24号
	合計				18,200	
	単価				18,200	
	*** B単 - 55号 ***					
	高压洗浄		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	高压洗浄工 高压洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,459	1,459	S単 38号
	合計				1,459	
	単価				1,459	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 56号 ***					
	表面被覆工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,17.50kg	1.000	m ²	1,230	1,230	S単 39号
	合計				1,230	
	単価				1,230	
	*** B単 - 57号 ***					
	表面被覆工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官),1,004.50kg	1.000	m ²	5,674	5,674	S単 40号
	合計				5,674	
	単価				5,674	
	*** B単 - 58号 ***					
	不陸調整		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	表面被覆材	2.170	kg/m ²	181	393	S単 22号
	合計				393	
	単価				393	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 59号 ***					
	目地補修工		m		1.000	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,60.00,,1.20,バックアップ材有り	1.000	m	5,831	5,831	S単 37号
	合計				5,831	
	単価				5,831	
	*** B単 - 60号 ***					
	ひび割れ補修工		m		1.000	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.01kg,1.80kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m	8,399	8,399	S単 36号
	合計				8,399	
	単価				8,399	
	*** B単 - 61号 ***					
	底盤埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C60%	1.000	m3	36,610	36,610	S単 63号
	合計				36,610	
	単価				36,610	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 62号 ***					
	土木安定シート		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	281	281	S単 47号
	合計				281	
	単価				281	
	*** B単 - 63号 ***					
	飛散防止シート		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	281	281	S単 47号
	合計				281	
	単価				281	
	*** B単 - 64号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,なし	1.000	m ²	1,548	1,548	S単 45号
	合計				1,548	
	単価				1,548	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 65号 ***					
	土木安定シート		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	281	281	S単 47号
	合 計				281	
	単 価				281	
	*** B単 - 66号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,30,1,なし	1.000	m ²	716	716	S単 46号
	合 計				716	
	単 価				716	
	*** B単 - 67号 ***					
	土のう工		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m ³	35,459	35,459	S単 44号
	合 計				35,459	
	単 価				35,459	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 68号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 48号
	合計				8,320	
	単価				8,320	
	*** B単 - 69号 ***					
	仮設材輸送(市道隣接部)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 48号
	合計				8,320	
	単価				8,320	
	*** B単 - 70号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,	1.000	式	183,000	183,000	S単 25号

