

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 天神前 (2) 急傾斜 傘・川長 急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		10			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		180			
盛土工		式		1			
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		20			
床掘り	土質:土砂	m3		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 天神前 (2) 急傾斜 傘・川長 急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	m3		10			
埋戻し W<1m	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		5			
基面整正		m2		11			
場所打擁壁工		式		1			
1号張コンクリート		m		16			
2号張コンクリート		m		14			
落石防護工		式		1			
ロープ・金網	柵高:1.5m,規格・仕様:SG-N1500-5同等品以上,厚メッキ:無し	m		69			
平張コンクリート		式		1			
コンクリート		m3		4			
防護柵工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 天神前 (2) 急傾斜 傘・川長 急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
落石防護柵 設置		式		1			
落石防護柵 撤去		式		1			
山腹水路工		式		1			
現場打水路工		式		1			
現場打水路 L型		m		27			
現場打水路 U型		m		1			
集水柵工		式		1			
集水柵		箇所		1			
仮設工		式		1			
構造物取壊し		式		1			
コンクリート構造物取壊し		m ³		28			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 天神前 (2) 急傾斜 傘・川長 急傾斜地崩壊対策工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬		m3		28		
殻処分		m3		28		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

