

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江～櫛淵 区画線工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
薄層カー舗装工		式		1			
薄層カー舗装	舗装色:黒,規格・仕様:RPN-103	m2		18			
区画線工		式		1			
区画線工 (ランプ)		式		1			
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 20cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		1,010			
溶融式区画線 停止線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブアラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		5			
溶融式区画線 減速帯	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		430			
溶融式区画線 追突注意,止まれ	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		80			
区画線工 (県道)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江～櫛淵 区画線工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 外側線, 車線境界線	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		1,410		
溶融式区画線 トットライン	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 破線 30cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		2		
溶融式区画線 停止指導線	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: ゼブラ 45cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		7		
溶融式区画線 横断歩道	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: ゼブラ 45cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		97		
溶融式区画線 ゼブラ	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: ゼブラ 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		310		
溶融式区画線 ゼブラ	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: ゼブラ 45cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		230		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		3		
交通誘導警備員 B		人日		6		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江～櫛淵 区画線工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			