

工事数量総括表(本01)

工事名		R 7 那 土 竹 刈 谷 鷲 敷 線 那 賀 ・ 西 納 〜 相 名 舗 装 工 事			事業区分		道路新設・改築	
事業区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	舗装	数量増減	摘要
舗装			式		1			
舗装工			式		1			
舗装準備工			式		1			
不陸整正		補足材:無し	m2		680			
アスファルト舗装工			式		1			
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生グラブヤラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		680			
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		680			
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスフ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		680			
区画線工			式		1			
区画線工			式		1			
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		270			

工事数量総括表(本01)

工事名 R 7 那土 竹刈谷鷲敷線 那賀・西納～相名 舗装工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
縁石工			式		1		
縁石工			式		1		
アスカ-ア		材料種類:各種(締め後密度2.10t/m3), 材料規格:細粒度アスカ(13), 断面積:255cm2以上280cm2未満	m		15		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスカ舗装版, アスカ舗装版厚:15cm以下	m		51		
舗装版破砕		舗装版種別:アスカ舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		660		
運搬処理工			式		1		
アスカ舗装版運搬・処理			m3		33		
建設汚泥処分			t		0.06		

工事数量総括表(本01)

工事名		R 7 那土 竹刈谷鷲敷線 那賀・西納～相名 舗装工事			事業区分		道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工			式		1			
交通管理工			式		1			
交通誘導警備員		B	人日		20			
直接工事費			式		1			
共通仮設			式		1			
共通仮設費(率計上)			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			

