

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
施設整備		式		1			
園路広場整備工		式		1			
舗装版撤去工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:無し	m2		536			
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3		21			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		21			
舗装準備工		式		1			
表土剥取り	土砂	m3		160			
土砂等運搬	土砂	m3		160			
整地	土砂	m3		160			
不陸整正	補足材:無し	m2		3,230			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
アスファルト舗装工		式		1		
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		536		
上層路盤(車道・路肩部) (碎石舗装工)	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:RC-30,仕上り厚:100mm	m2		3,230		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		86		
管理施設整備工		式		1		
車止め工		式		1		
車止め撤去		個		38		
車止め設置		個		38		
殻運搬処理	コンクリート殻(無筋)	m3		0.5		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		