徳島県

工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書(本01)

正事名 R 7 吉土 切幡川島線 阿波・F	名 R 7 吉土 切幡川島線 阿波・市場大野島他 舗装補修工事						道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要		
路修繕									
		式	1		7, 023, 808				
铺装工									
		式	1		6, 656, 608				
舗装打換え工									
		式	1		6, 656, 608				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm 以下						単 1号		
		m	12	672. 8	8,073				
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm						単 2号		
		m2	2, 370	200. 9	476, 133				
殼運搬	殼種別:舗装版破砕		-		·		単 3号		
		m3	119	2,872	341, 768				
殼処分	殻種別:アスファルト殻				·		単 4号		
		m3	119	2,070	246, 330				
舗装版切断汚泥処分					·		単 5号		
		m3	0.01	11,000	110				
不陸整正	補足材RM-30、t=20mm			,			単 6号		
		m2	2, 370	205. 2	486, 324				
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超		,		,		単 7号		
		m2	2, 370	2, 151	5, 097, 870				
反設工			-	·					
		式	1		367, 200				
交通管理工		-			,				
		式	1		367, 200				
交通誘導警備員	В	-			,		単 8号		
		人日	24	15, 300	367, 200				

徳島県

設計内訳書(本01)

工事名 R 7 吉土 切幡川島線 阿波・市場大野!	事業区分 工事区分	事業区分 道路維持·修繕 工事区分 道路修繕					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1		7, 023, 808		
共通仮設							
		式	1		1, 635, 000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		1, 635, 000		
純工事費							
		式	1		8, 658, 808		
現場管理費							
		式	1		4, 159, 000		
工事原価							
		式	1		12, 817, 808		
一般管理費等							
		式	1		2, 758, 192		
工事価格							
		式	1		15, 576, 000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1, 557, 600		
工事費計							
		式	1		17, 133, 600		

徳島県

1	次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					1.000-00000 0.0 0		
単 1号 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価		672.8	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用								
		m	1	672.8	672.8				
合計					672.8				
単価					672. 8	円/m			
-T- M4					0.2.0				

1次単価表

単価使用年月	2025. 07			
歩掛適用年月	2025. 07			
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0	

						労務調整係数	1.00	0-00000 (0.00
単 2号	舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価		200. 9
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎	ŗ	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用							
			m2	1	200.9	200. 9			
	슴計					200. 9			
	単価					200. 9	円/m2		

	1 次単価表						2025. 2025.	
							1.000	0-00000 0.0 0
単 3号	殼運搬	殼種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 872
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下),無し,6.5km以下,全ての費 用	m3	1	2, 872	2,872		
		/10	mo	1	2,012	2, 0.2		
	合計					2, 872		
	単価					2, 872	円/m3	

	1 次単価表						07 07 -00000 0.0 0
単 4号	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 070
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m3)							
		m3	1	2,070	2,070		
合計					2,070		
						円/m3	
単価					2,070		

	1次単価表					単価使用年月 2025.07 歩掛適用年月 2025.07 労務調整係数 1.000-0000	
単 5号 舗装版切断汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	11,000
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m3)		m3	1	11,000	11,000		
合計			-	20,111	11, 000		
単価					11,000	円/m3	

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	07 07 -00000 0.0 0					
単 6号 不陸整正	補足材RM-30、t=20mm	単位	m2	単位数量	1	単価	205. 2
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
不陸整正	有り,16mm以上22mm未満,再生粒度調整砕石 RM-30,全ての費用	m2	1	205. 2	205. 2		
合計					205. 2		
単価					205. 2	円/m2	

	厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 単位 m2 名称・規格 条件 単位 数量				単価使用年月	2025.	07		
		1次 📗	単価ヲ	-		歩掛適用年月 2025		07	
		1 00	エグー脳が			労務調整係数	1.000	1.000-00000 0.0 0	
単 7号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 151	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
表層(車道	・路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度アスコン(13),7 ゚ライムコート PK-3,全ての費用							
			m2	1	2, 151	2, 151			
	·								
	合計					2, 151			

単価

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 交通誘導警備員	В	単位	人日	単位数量	1	単価	15, 300
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		, n	1	15, 300	15, 300		
		人日	1	15, 500	19, 300		
合計					15, 300		
単価					15, 300	円/人目	3

円/m2

2, 151