

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県単治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 7 那林 県単治山 那賀町イシカ谷 山腹工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木
事業名	県単治山事業
地区名	イシカ谷地区
工事名	R 7 那林 県単治山 那賀町イシカ谷 山腹工事
施工場所	那賀町イシカ谷
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 4
工期	
積算体系年月	令和 7 年 7 月
単価期適用年月	令和 7 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 0 7 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	県単治山事業 イシカ谷地区
工事名	R7 那林 県単治山 那賀町イシカ谷 山腹工事

[illegible]

事業名	県単治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 7 那林 県単治山 那賀町イシカ谷 山腹工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県単治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 7 那林 県単治山 那賀町イシカ谷 山腹工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			2,676,000	
2 ・工事原価			2,166,000	
3 ・ ・ 直接工事費			1,191,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	1,191,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			975,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			267,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N030 * N041)$				
$1,191,000 \times ((16.750 * 1.300) * 1.030 * 1.000)$	22.430	%	267,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	県単治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 7 那林 県単治山 那賀町イシカ谷 山腹工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			708,000	
21 現場管理費(率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$1,458,000 \times (((46.270*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)$	48.580	%	708,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002)$				
$2,166,000 \times (23.570*1.000)$	23.570	%	510,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$2,676,000 \times 4.080$	4.080	%	109,000	
28 支給品費			0	

事業名	県単治山事業 イシカ谷地区	事業経費	47	47
工事名	R7 那林 県単治山 那賀町イシカ谷 山腹工事			

[illegible]

事業名	県単治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 7 那林 県単治山 那賀町イシカ谷 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				1,191,000	
・土のう筋工	1.000	式		66,000	
・ ・土のう筋工	1.000	式		66,049	
・ ・ ・ 土のう筋工	1.000	式	66,049	66,049	1 式当たり
土のう筋工(2段積み) 階段切付含む	15.900	m	4,154	66,049	歩 A ・ 単 A T 単 1号
合 計				66,049	
・法面保護工	1.000	式		1,125,000	
・ ・法面保護工	1.000	式		1,125,671	
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式	1,125,671	1,125,671	1 式当たり
モルタル吹付 厚10cm	40.400	m ²	8,220	332,088	歩 A ・ 単 A S 単 4号
植生工 緑化基礎工付	102.200	m ²	7,765	793,583	歩 A ・ 単 A T 単 2号
合 計				1,125,671	