

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 泉谷川 上板・七條他 河道掘削工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3 未満	m3		1,800			
積込(ルース)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3 未満	m3		1,800			
残土処理工		式		1			
ゴミ等除去工		m3		1,800			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,800			
残土等処分		m3		1,800			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 泉谷川 上板・七條他 河道掘削工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護柵再設置(ガードレール)		m		16			
防護柵撤去(ガードレール)		m		16			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		170			
防塵対策工		式		1			
散水		式		1			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		60			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		25			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 泉谷川 上板・七條他 河道掘削工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐竹	m2		3,000			
伐木伐竹運搬		m3		146			
処分費(生木根・竹根)		t		35			
処分費(生木)		t		3			
処分費(竹)		t		35			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 泉谷川 上板・七條他 河道掘削工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			