

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 7 吉土 川島西麻植停車場線 吉・川島山田 防草シート設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
法面整形工		式		1.000		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		160.000		
法面工		式		1.000		
法面工		式		1.000		
空洞箇所充填	18-8-25 (BB)	m3		4.000		
防草シート設置工		m2		158.000		
端部処理		m		87.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		4.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		