

見積参考資料

工事名 R7吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 標識工事（1）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉士 志度山川線 阿波・阿波東原 標識工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3	10				単 1号
基面整正		m2	7				単 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	11				単 3号
残土等処分		m3	11				単 4号
標識工		式	1				
小型標識工		式	1				
標識柱 【1号警戒標識】	柱規格:単柱式 径89.1,柱長さ:3.65m,施工規模:3~4基	基	4				単 5号
標識板 【1号警戒標識】	標識板規格:2.0m2未満	枚	4				単 6号
標識板 【3号案内標識】	標識板規格:2.0m2未満	枚	4				単 7号

- 1 -

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉士 志度山川線 阿波・阿波東原 標識工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型標識工		式	1				
標識基礎 【1号案内標識】	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3以上6.0m3未満	基	2				単 8号
片持標識柱 【1号案内標識】	柱型式:片持式	基	2				単 9号
標識板 【1号案内標識】	標識板規格:2.0m2以上	枚	2				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

- 2 -

徳島県

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,パック初山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	標識柱 【1号警戒標識】	柱規格:単柱式 径89.1,柱長さ:3.65m,施工規模:3~4基	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ89.1,3~4基,無し,無,有,有,有,有	基	1				単 11号
合計								
単価							円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	標識板 【1号警戒標識】	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有,5基以上,無し,無し	基	1				単 12号
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	標識板 【3号案内標識】	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有,5基以上,無,無	基	1			単 13号	
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	標識基礎 【1号案内標識】	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3以上6.0m3未満	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置(片持式・門型式)		片持式の基礎,4.0m3以上6.0m3未満,無,無,無	m3	4.2			単 14号	
アンカーボルト材料費			kg	39.4			単 15号	
合計								
単価							円/基	

- 7 -

徳島県

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	片持標識柱 【1号案内標識】	柱型式:片持式	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基,亜鉛メッキ,595kg/基,2基,無,無	基	1			単 16号	
合計								
単価							円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	標識板 【1号案内標識】	標識板規格:2.0m2以上	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		新設,2.0m2以上,カブセルガラス・カブセルレンズ,10m2未満,無,無,無	m2	4.2			単 17号	
合計								
単価							円/枚	

- 8 -

徳島県

標識工 作業土工 一般計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 / 図	数 量
床掘り 土砂		10.1 m ³
1号案内標識	$1.2 \times 2.7 \times 1.45 \times 2 = 9.4$	
1号警戒標識	$0.6 \times 0.6 \times 1.0 \times 2 = 0.7$	
基面整正 土砂		7.2 m ²
1号案内標識	$1.2 \times 2.7 \times 2 = 6.5$	
1号警戒標識	$0.6 \times 0.6 \times 2 = 0.7$	
残土	$10.1 \times 1.11 = 11.2$	11.2 m ³

標識工 数量計算書

名称	測点No.	標識板内容	標識板								標識号数	支柱					基礎											
			種別	区分	板寸法 縦 × 横 (m)	反射区分	反射式		内照式			種別	形状	形式	表面塗装処理	数量 (基)	重量 (kg)	種別	寸法 (m) 幅 × 奥行 × 深さ	数量 (箇所)	コンクリート		ペーライン t=5cm (m3)	型枠 (m2)	砕石基礎		アンカーボルト	
							数量 (枚)	面積 (㎡)	数量 (枚)	面積 (㎡)											σ28≥24N/mm ² (m3)	σ28≥18N/mm ² (m3)			t=15cm (m2)	t=10cm (m2)	数量 (基)	重量 (kg)
標識番号:1 F型標識	志度山川線 NO.82+3付近(左側)		新設	案内標識	1.83 × 2.33	カプセルプリズム型	1	4.26			07 L-5 1号案内標識	新設	片持式	F型 267.4φ × 6.0t × 7063		1	595.1	新設	1.2 × 2.7 × 1.3	1		4.21	10.14		3.24		1	39.4
標識番号:3 F型標識	志度山川線 NO.91+7付近(右側)		新設	案内標識	1.83 × 2.33	カプセルプリズム型	1	4.26			07 L-5 1号案内標識	新設	片持式	F型 267.4φ × 6.0t × 7063		1	595.1	新設	1.2 × 2.7 × 1.3	1		4.21	10.14		3.24		1	39.4
標識番号:6 路側標識 (照明柱添架)	志度山川線 NO.86+15付近 NO.87付近		新設	案内標識	0.41 × 1.20	カプセルプリズム型	4	1.60			07 W-9 3号案内標識 照明柱へ添架																	
標識番号:7 路側標識	志度山川線 各交差点付近		新設	警戒標識	0.72 × 0.72		2	1.04			07 Y-2 特例柱 1号警戒標識	新設	路側式	単柱 89.1φ × 3.2t × 3650		2	61.1	新設	0.6 × 0.6 × 0.9	2		0.65	4.32			0.72		
標識番号:8 路側標識	志度山川線 各交差点付近		新設	警戒標識	0.72 × 0.72		2	1.04			07 Y-2 特例柱 1号警戒標識	新設	路側式	単柱 89.1φ × 3.2t × 3650		2	61.1	新設	0.6 × 0.6 × 0.9	2		0.65	4.32			0.72		
標識番号:9 路側標識	志度山川線 NO.42+00付近(左側) NO.61+00付近(右側) NO.71+10付近(左側) NO.77+ 2付近(左側)		移設	警戒標識 補助標識						07 Y-2 特例柱 1号警戒標識	新設	路側式	単柱 89.1φ × 3.2t × 3650			0.0	新設	0.6 × 0.6 × 0.9			0.00	0.00			0.00			

案内標識	反射式	計	16.47	㎡
	内照式	計	0.00	㎡

支柱重量	計	1312.3	kg
------	---	--------	----

コンクリート(σ28≥24N/mm ²)	計	0.00	m3
コンクリート(σ28≥18N/mm ²)	計	18.14	m3
ペーライン	計	49.20	m3
型枠	計	0.00	m2
砕石基礎(t=15cm)	計	12.96	m2
砕石基礎(t=10cm)	計	1.44	m2
アンカーボルト	計	78.7	kg