

見積参考資料

工事名 R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 標識工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 標識工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装			式	1				
道路土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)						単 1号
基面整正			m3	6				単 2号
			m2	6				
残土処理工			式	1				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 3号
			m3	6				
残土等処分			m3	6				単 4号
標識工			式	1				
小型標識工			式	1				
標識柱 【1号警戒標識】		柱規格:単柱式 径89.1,柱長さ:3.65m,施工規模:5 基以上						単 5号
			基	14				
標識板 【1号警戒標識(新設)】		標識板規格:2.0m2未満						単 6号
			枚	10				
標識板 【1号警戒標識(移設)】		標識板規格:2.0m2未満						単 7号
			枚	8				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 標識工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱 【2号案内標識】		柱規格:単柱式 径89.1, 柱長さ:3.5m, 施工規模:2 基以下	基	2				単 8号
標識板 【2号案内標識】		標識板規格:2.0m2未満	枚	2				単 9号
標識板 【2号案内補助標識】		標識板規格:2.0m2未満	枚	2				単 10号
大型標識工			式	1				
標識板 【1号案内標識】		標識板規格:2.0m2以上	枚	1				単 11号
道路維持			式	1				
構造物撤去工			式	1				
標識撤去工			式	1				
標識撤去			基	1				単 12号
標識撤去			基	4				単 13号
構造物取壊し工			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	38				単 14号
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	6				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 標識工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属施設撤去工		式	1				
車線分離標撤去	施工区分:穿孔式(1本脚), 施工規模:10本未満	本	8				単 16号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.2				単 17号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.2				単 18号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.04				単 19号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				単 20号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 標識工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 2号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m2	1			
合計							
単価							円/㎡

- 5 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模,パツク初山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m3	1			
合計							
単価							円/㎡

- 6 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 5号	標識柱 【1号警戒標識】	柱規格:単柱式 径89. 1, 柱長さ:3. 65 m, 施工規模:5基以上	単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ 89. 1, 5基以上, 無, 無, 無, 有, ﾏｯﾁ品	基	1			単 21号
合計							
単価							円／基

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 6号	標識板 【1号警戒標識(新設)】	標識板規格:2. 0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有, 5基以上, 無, 無	基	1			単 22号
合計							
単価							円／枚

- 7 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 7号	標識板 【1号警戒標識(移設)】	標識板規格:2. 0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無, 5基以上, 無, 無	基	1			単 23号
合計							
単価							円／枚

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 8号	標識柱 【2号案内標識】	柱規格:単柱式 径89. 1, 柱長さ:3. 5m , 施工規模:2基以下	単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ 89. 1, 2基以下, 無, 無, 無, 有, ﾏｯﾁ品	基	1			単 24号
合計							
単価							円／基

- 8 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 9号	標識板 【2号案内標識】	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有, 5基以上, 無, 無	基	1			単 25号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 10号	標識板 【2号案内補助標識】	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有, 5基以上, 無, 無	基	1			単 26号
合計							
単価							円/枚

- 9 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 11号	標識板 【1号案内標識】	標識板規格:2.0m2以上	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		新設, 2.0m2以上, カブセルブリスム・カブセル レンズ, 10m2未満, 無, 無, 無	m2	4.2			単 27号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 12号	標識撤去		単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)		2.0m2以上, 10m2未満, 無, 無	m2	1			単 28号
合計							
単価							円/基

- 10 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 13号	標識撤去		単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む), 3〜4基, 無, 無	基	1			単 29号
合計							
単価							円／基

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 14号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚: 15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			
合計							
単価							円／m

- 11 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 15号	舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円／m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 16号	車線分離標撤去	施工区分:穿孔式(1本脚), 施工規模: 10本未満	単位	本	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚), 10本未満, 無, 無	本	1			単 30号
合計							
単価							円／本

- 12 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 17号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し, 6. 0km以下, 全ての費用	m3	1			
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 18号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)			m3	1			単 31号
合計							
単価							円／m3

- 13 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 19号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)			m3	1			単 32号
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 20号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1			単 33号
合計							
単価							円／人日

- 14 -

徳島県

2次単価表

						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 21号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ89.1,5基以上, 無,無,無,有,メッキ品	単位	基	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ89.1			基	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／基	

2次単価表

						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 22号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有,5基以上,無,無	単位	基	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
道路標識板 1号警戒標識(0.52m2/枚)			枚	1					
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間			基	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／基	

2次単価表						単価使用年月		2025. 07
						歩掛適用年月		2025. 07
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 23号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 5基以上, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒規制指示路線番号)設置手間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2次単価表						単価使用年月		2025. 07
						歩掛適用年月		2025. 07
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 24号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ89.1, 2基以下, 無, 無, 無, 有, メッキ品	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ89.1			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2次単価表						単価使用年月		2025. 07
						歩掛適用年月		2025. 07
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 25号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有, 5基以上, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識板 2号案内標識(0.33m2/枚)			枚	1				
標識板設置(警戒規制指示路線番号)設置手間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有, 5基以上, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識板 2号案内補助標識(0. 17m2/枚)			枚	1					
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間			基	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／基		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2. 0m2以上, カブセルブリス`ム・カブセル レンズ, 10m2未満, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(案内標識[番号除])新設 カブセルブリス`ム・レンズ`2m2以上金具含			m2	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2. 0m2以上, 10m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(案内標識) 路側式・片持式・門型式 2. 0m2以上			m2	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 29号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 3〜4基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式 φ60. 5〜φ101. 6			基	1			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／基

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 30号	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚), 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚			本	1			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／本

- 21 -

徳島県

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 31号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 アスファルト殻			m3	100			
合計							
単価							円／m3

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 32号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設汚泥			m3	100			
合計							
単価							円／m3

- 22 -

徳島県

2 次単価表

						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 33号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B			人	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／人日	

機 材 集 計 リ ス ト （ 機 械 ）

工事名	R 7 吉 土 志 度 山 川 線 阿 波 ・ 阿 波 東 原 標 識 工 事 （ 2 ）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.054	380	
M000201034	小型ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	0.532	3,235	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ〔オンロード・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕	4t積級	供用日	0.779	6,672	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ〔オンロード・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕	10t積級	供用日	0.008	162	
M000907002	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	0.043	777	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ〔ﾊﾞｷｬﾑ式(超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級ﾌﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.21	2,725	
	合計額				13,951	

見積単価一覧表

工事名	R7吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 標識工事(2)			
名称	規格	単位	単価	備考
道路標識板	警戒標識,0.52m2	枚	36,400.0	1号警戒標識
道路標識板	案内標識,0.33m2	枚	26,400.0	2号案内標識
道路標識板	案内補助標識,0.17m2	枚	13,600.0	2号案内補助標識
処分費	建設発生土	m3	900.0	L=15.9km
処分費	アスファルト殻	m3	2,300.0	L=5.2km
処分費	建設汚泥	m3	12,100.0	

R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 標識工事 (2) 数 量 総 括 表 (No.1)

[illegible]

数 量 総 括 表 (No. 2)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備考
		小型標識					
			2号案内標識		基	2	
			標識板	案内標識(118の2-A 1.6倍)	枚	2	標識番号:5
			〃	補助標識	枚	2	標識番号:5
			標識柱	路側式(07 W-5 特例柱)	基	2	
			標識基礎	コンクリート $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	基	2	B0.6×L0.6×H0.9
			ペーライン	t=5cm	m ²	4.3	
			砕石基礎	RC-30	m ²	0.7	
			1号警戒標識		基	14	
			標識板	警戒標識(201-A, 201-B)	枚	10	標識番号:7, 8
			〃	警戒標識(移設)	枚	2	標識番号:7
			〃	警戒標識(移設)	枚	4	標識番号:9
			〃	補助標識(移設)	枚	2	標識番号:9
			標識柱	路側式(07 Y-2 特例柱)	基	14	
			標識基礎	コンクリート $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	基	14	B0.6×L0.6×H0.9
			ペーライン	t=5cm	m ²	30.2	
			砕石基礎	RC-30	m ²	5.0	

[illegible]

標識工 作業土工 一般計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図		数 量
床掘り 土砂			5.7 m3
2号案内標識	$0.6 \times 0.6 \times 1.0 \times 2$	= 0.7	
1号警戒標識	$0.6 \times 0.6 \times 1.0 \times 14$	= 5.0	
基面整正 土砂			5.7 m2
2号案内標識	$0.6 \times 0.6 \times 2$	= 0.7	
1号警戒標識	$0.6 \times 0.6 \times 14$	= 5.0	
残土	5.7×1.11	= 6.3	6.3 m3

標識工 数量計算書

名 称	測点No.	標識板内容	標 識 板								標識号数	支 柱						基 礎																
			種別	区分	板寸法		反射区分	反射式		内照式		種別	形状	形式	表面塗装処理	数量 (基)	重量 (kg)	種別	寸法 (m)				数量 (箇所)	コンクリート		ペーライン t=5cm (m3)	型枠 (m2)	砕石基礎		アンカーボルト				
					縦 (m)	横 (m)		数量 (枚)	面積 (㎡)	数量 (枚)									面積 (㎡)	幅	奥行	×		深さ	φ28≧24N/mm2 (m3)			φ28≧18N/mm2 (m3)	t=15cm (m2)	t=10cm (m2)	数量 (基)	重量 (kg)		
標識番号:1 F型標識	志度山川線 NO.21+10付近(左側) NO.82+3付近(左側)		新設	案内標識	1.83	× 2.33		カプセルプリズム型	1	4.26			07 L-5 1号案内標識	新設	片持式	F型 267.4φ×6.0t×7063 ※NO.21+10付近の標識については既設標識柱を再利用する。		0	0.0	新設	1.2	×	2.7	×	1.3	0		4.21	10.14		3.24		0	0.0
標識番号:5 路側標識	志度山川線 NO.49付近(右側) NO.55付近(左側)		新設	案内標識 補助標識	0.72			カプセルプリズム型	2	0.66			07 W-5 特例柱 2号案内標識	新設	路側式	単柱 89.1φ×3.2t×3500		2	58.4	新設	0.6	×	0.6	×	0.9	2		0.65	4.32			0.72		
標識番号:7 路側標識	志度山川線 各交差点付近		新設 移設	警戒標識 "	0.72	× 0.72			8	4.15			07 Y-2 特例柱 1号警戒標識	新設	路側式	単柱 89.1φ×3.2t×3650 ※NO.42+10付近(右側)、 NO.44+10付近(左側)の標識については既設標識柱[学校あり(警戒標識)]を再利用する。		8	244.3	新設	0.6	×	0.6	×	0.9	10		3.24	21.60			3.60		
標識番号:8 路側標識	志度山川線 各交差点付近		新設	警戒標識	0.72	× 0.72			2	1.04			07 Y-2 特例柱 1号警戒標識	新設	路側式	単柱 89.1φ×3.2t×3650		2	61.1	新設	0.6	×	0.6	×	0.9	2		0.65	4.32			0.72		
標識番号:9 路側標識	志度山川線 NO.42+00付近(左側) NO.61+00付近(右側) NO.71+10付近(左側) NO.77+ 2付近(左側)		移設 "	警戒標識 補助標識					4	2			07 Y-2 特例柱 1号警戒標識	新設	路側式	単柱 89.1φ×3.2t×3650		4	122.2	新設	0.6	×	0.6	×	0.9	2		0.65	4.32			0.72		

案内標識	反射式	計	14.71	㎡
	内照式	計	0.00	㎡

支柱重量	計	485.9	kg
------	---	-------	----

コンクリート(σ 28≧24N/mm2)	計	0.00	m3
コンクリート(σ 28≧18N/mm2)	計	22.03	m3
ペーライン	計	75.12	m3
型枠	計	0.00	m2
砕石基礎(t=15cm)	計	12.96	m2
砕石基礎(t=10cm)	計	5.76	m2
アンカーボルト	計	0.0	kg

既設標識撤去工 数量計算書

名 称	測点No.	標識板内容	標 識 板								標識号数	支 柱						基 礎													
			種別	区分	板寸法		反射区分	反射式		内照式		種別	形状	形式	表面塗装処理	数量 (基)	重量 (kg)	種別	寸法 (m)			数量 (箇所)	コンクリート		ペーライン t=5cm (m3)	型枠 (m2)	砕石基礎		アンカーボルト		
					縦 (m)	横 (m)		数量 (枚)	面積 (㎡)	数量 (枚)									面積 (㎡)	幅	奥行		深さ	σ28≧24N/mm2 (m3)			σ28≧18N/mm2 (m3)	t=15cm (m2)	t=10cm (m2)	数量 (基)	重量 (kg)
標識番号:1 F型標識	志度山川線 NO.21+10付近(左側)		撤去	案内標識	1.83	×	2.33		1	4.26																					
標識番号:7 路側標識(置基礎)	志度山川線 NO.24+10付近(左側) NO.28+10付近(右側)		移設												2		撤去	NO.28+10付近(右側)のみ	1												
標識番号:9 路側標識(置基礎)	志度山川線 NO.71+10付近(左側) NO.77+ 2付近(左側)		移設												2		撤去		2												

案内標識	反射式	計	4.26	㎡
	内照式	計	0.00	㎡

支柱重量	計	0.0	kg
------	---	-----	----

コンクリート(σ 28≧24N/mm ²)	計	0.00	m3
コンクリート(σ 28≧18N/mm ²)	計	0.00	m3
ペーライン	計	0.00	m3
型枠	計	0.00	m2
砕石基礎(t=15cm)	計	0.00	m2
砕石基礎(t=10cm)	計	0.0	m2
アンカーボルト	計	0.0	Kg

既設交差点標識の標識板撤去



NO.21+10付近(左側)

既設警戒標識(十字交差点)の単柱撤去



【NO.24+10付近(左側)】

既設警戒標識(十字交差点)の支柱・置基礎撤去



NO.28+10付近(右側)

既設警戒標識(学校あり 通学路)の支柱・置基礎撤去



NO.71+10付近(左側)



NO.77+ 2付近(左側)

支柱を再利用する場合、撤去時に支柱を傷めないようにする必要があり、支柱から一定範囲離れた位置での作業が重要と考えられる。その場合、床掘りの影響範囲が大きくなり、縁石やガッター等の構造物に影響を及ぼすと考えられる。
よって、設計段階では支柱を切断し、撤去する方針とした。なお、施工時に施工業者が支柱の再利用可能と判断した場合は、発注者と協議すること。

既設警戒標識(学校あり 通学路)の置基礎撤去に伴うポストコーン撤去数量



NO.71+10付近(左側)



NO.77+ 2付近(左側)

NO.71+10付近(左側)	4	本
NO.77+ 2付近(左側)	4	本

ポストコーン撤去	計	8	本
----------	---	---	---

構造物撤去工 一般計算書

種 別：構造物取壊し工

細別／規格	算 式 / 図	数 量
アスファルト舗装版撤去 歩道舗装 t=4cm	$0.6 \times 0.6 \times 16 = 5.8$	5.8 m ²
アスファルト舗装版切断 t=15cm以下	$(0.6+0.6) \times 2 \times 16 = 38.4$	38.4 m
殻処理 アスファルト	$5.8 \times 0.04 = 0.2$	0.2 m ³