

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 小谷西端山線 つ・貞光吉良 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		48		
汚泥処理			t		0. 1		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		97		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		5		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		5		
上層路盤		路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2		86		
表層		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0	m2		86		
防護柵工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 小谷西端山線 つ・貞光吉良 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
路側防護柵工			式		1		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	m		49		
防護柵基礎工			式		1		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.2		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕 様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		35		
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り(掘削)		土質:土砂	m3		10		
床掘り		土質:土砂	m3		160		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 小谷西端山線 つ・貞光吉良 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
盛土		土質：土砂	m3		1		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		90		
基面整正			m2		60		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80		
土砂等処分			m3		80		
場所打擁壁工 1号重力式擁壁			式		1		
基礎材		基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2		36		
コンクリート		擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	m3		33		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		86		
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		4		
場所打擁壁工 2号重力式擁壁			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 小谷西端山線 つ・貞光吉良 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基礎材		基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2		19		
コンクリート		擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	m3		12		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		44		
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1		
構造物撤去工			式		1		
防護柵撤去工			式		1		
防護柵撤去(ガードレール)			m		49		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		10		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 小谷西端山線 つ・貞光吉良 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10		
現場発生品運搬		発生材種類:ガードレール	t		0.75		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		30		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 小谷西端山線 つ・貞光吉良 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			