

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		8			
場所打擁壁工 2号張コンクリート		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		17			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		47			
裏込材	RC-40	m3		5			
足場	安全柵:無し	掛m2		30			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート シルコンクリート	18-8-25(20)(高炉) t=15cm	m3		0.7			
カルバート工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		150			
埋戻し	土質:土砂	m3		80			
基面整正		m2		30			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
プレキャストカルバート工		式		1			
プレキャストボックス	内幅:1.5m, 内高:1.5m	m		16.2			
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		1			
型枠		m2		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		150		
埋戻し 最大埋戻幅1m未満		土質:土砂	m3		4		
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		土質:土砂	m3		100		
基面整正			m2		40		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
盛土		施工幅員2.5m未満	m3		20		
側溝工			式		1		
プレキャストU型側溝 1号		U型側溝規格:PU-300A	m		5		
プレキャストU型側溝 1-1号		U型側溝規格:PU-300A	m		11		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		32			
コンクリート 埋戻しコンクリート	18-8-25(高炉)	m3		0.6			
地下排水工		式		1			
地下排水	管規格:波状管	m		8			
地下排水 撤去	管規格:波状管	m		17			
場所打水路工		式		1			
コンクリート	24-12-25(高炉)	m3		20			
型枠		m2		130			
鉄筋	SD345 D13	t		0.62			
鉄筋	SD345 D16～25	t		0.94			
均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm	m2		37			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
型枠 均し		m2		4			
基礎材	RC-40 t=20cm	m2		37			
目地材	瀝青質目地板t=10mm	m2		4			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板 賃料・撤去	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:撤去	m2		19			
敷鉄板 賃料・撤去	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:撤去	m2		112			
土留・仮締切工		式		1			
土のう積		m2		2			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（5）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 A			人日		40		
交通誘導警備員 B			人日		40		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費			t		22.5		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			