

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・美馬銀杏木他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 夜間	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：無し	m2		1,960			
殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別：アスファルト殻	m3		98			
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3		98			
舗装打換え工		式		1			
表層 夜間	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：再生密粒度アスコン(13), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2		1,960			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 夜間	施工方法区分：溶融式手動, 規格・仕様区分：実線 15cm, 塗布厚：厚1.5mm, 排水性舗装：無し	m		540			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・美馬銀杏木他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
溶融式区画線 夜間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		290			
溶融式区画線 夜間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		23			
溶融式区画線 夜間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		17			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 夜間	A	人日		5			
交通誘導警備員 夜間	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線 美・美馬銀杏木他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
建設機械運搬費			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		