

R 7 阿 耕 広 域 阿 南 丹 生 谷 3 期 平 川 内 橋 梁 下 部 2 工 事 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 土工				
床堀		m ³	120.000	
床堀	軟岩	m ³	110.000	
埋戻	4.0m ≤ B	m ³	64.000	
埋戻	B < 1.0m	m ³	22.000	
埋戻コンクリート		m ³	7.300	
耕地復旧	右岸側	m ²	674.000	
耕地復旧	左岸側	m ²	1,902.000	
石礫除去	右岸側	ha	0.060	
石礫除去	左岸側	ha	0.190	
残土処分		m ³	137.000	
2. 橋台工				
(1) 本体工				
コンクリート	鉄筋構造物 σ ck=24N/mm ²	m ³	26.000	
コンクリート	無筋構造物 σ ck=21N/mm ²	m ³	72.000	
型枠	鉄筋構造物	m ²	100.000	
型枠	無筋構造物	m ²	48.000	
型枠	箱抜型枠	m	3.000	
鉄筋工	SD345 D13	ton	0.248	
鉄筋工	SD345 D16	ton	1.170	
鉄筋工	SD345 D22	ton	0.949	
鉄筋工	SD345 D25	ton	0.024	
機械式鉄筋定着工法	D13 0m < L ≤ 1m	箇所	25.000	

R 7 阿 耕 広 域 阿 南 丹 生 谷 3 期 平 川 内 橋 梁 下 部 2 工 事 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機械式鉄筋定着工法	D16 1m<L≤2m	箇所	50.000	
枠組足場	手摺先行型	掛㎡	130.000	
支保工	パイプサポート	空m3	4.000	
3. 構造物撤去工				
(1) 構造物撤去工				
構造物撤去工		m3	25.000	
じゃかご撤去		m	35.000	
舗装版破碎		㎡	41.000	
Co殻処分		m3	25.000	
石処分		m3	35.000	
As殻処分		m3	6.200	
4. 護岸工				
(1) 護岸工				
ブロック積護岸		㎡	53.600	
裏込碎石		m3	22.000	
基礎調整コンクリート		m3	1.300	
足場工	1号護岸	掛㎡	56.000	
もたれ式護岸		m3	18.000	
型枠		㎡	27.000	
1号天端コンクリート		m3	0.900	
型枠	1号天端コンクリート	㎡	3.200	
(2) 5号端止工				
コンクリート		m3	1.500	
型枠		㎡	11.000	

R 7 阿 耕 広 域 阿 南 丹 生 谷 3 期 平 川 内 橋 梁 下 部 2 工 事 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3) 6 号端止工				
コンクリート		m ³	1. 500	
型枠		m ²	11. 000	
(4) 7 号端止工				
コンクリート		m ³	1. 400	
型枠		m ²	10. 000	
(5) 8 号端止工				
コンクリート		m ³	1. 300	
型枠		m ²	10. 000	
5. 仮設工				
(1) 仮設工	左岸側			
土木シート		m ²	900. 000	
敷鉄板		m ²	900. 000	
(2) 仮設工	右岸側			
土木シート		m ²	674. 000	
敷鉄板		m ²	674. 000	
(3) 水替え				
水替え	常時排水	式	1. 000	
水替え	作業時排水	式	1. 000	
(4) 大型土のう				
大型土のう		個	64. 000	
大型土のう		個	64. 000	
6. その他				
(1) 運搬費				

R 7 阿 耕 広域 阿南丹生谷 3 期 平川内橋梁下部 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	100.00	
仮設材輸送		ton	134.00	
土木機械解体・組立		式	1.000	
一括計上価格				
1. 試験費				
(1) 試験費				
土壌分析試験費		式	1.000	