

R 7 吉耕 ストマネ 麻名用水 2 期 南部幹線用水路工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 土工				
床掘	水路内	m ³	14. 000	
表土戻し	仮置き土	m ³	89. 000	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
既設コンクリート切断工	無筋構造物	m	5. 200	
既設コンクリート取壊工	無筋構造物	m ²	396. 000	
殻運搬・処理	無筋コンクリート	m ³	59. 000	
殻運搬・処理	建設汚泥	m ³	0. 050	
3. 耕地復旧工				
(1) 耕地復旧工				
耕地復旧（耕起）		m ²	1, 294. 000	
4. 水路工				
(1) 水路補修工				
高圧洗浄工	30Mpa	m ²	353. 000	
ひび割れ補修工		m	64. 000	
断面修復工		m ²	6. 300	
(2) 水路工	底版打替え			
均しコンクリート	18-8-40	m ³	19. 000	
底版コンクリート	21-12-25	m ³	55. 000	
鉄筋工	SD295, D13	ton	3. 430	
コンクリート削孔	D13	孔	562. 000	
目地板	コゑム発泡体, t=10mm	m ²	6. 000	
止水板	CF-150	m	38. 000	

R 7 吉 耕 ス ト マ ネ 麻 名 用 水 2 期 南 部 幹 線 用 水 路 工 事 (工 事 数 量 総 括 表)

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
止水板	水膨張ゴム	m	280.000	
(3)水路工	側壁増し打ち			
コンクリート削孔	D13	孔	1,585.000	
鉄筋工	SD295, D13	ton	0.173	
鉄筋金網	φ 6, 150×150mm	m ²	395.000	
増打ちコンクリート	18-12-20	m ³	42.000	
型枠		m ²	411.000	
目地板	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	4.000	
止水板	CF-150	m	37.000	
5. 仮設工				
(1)仮設道路工				
床掘り		m ³	254.000	
土木シート撤去工	土木シート	m ²	673.000	
土木シート撤去工	盛土補強材	m ²	673.000	
土木シート撤去工	表土飛散防止	m ²	403.000	
仮設排水管撤去	φ 300	m	25.000	
産廃処理工	廃プラ	m ³	1.400	
(2)排水処理工				
排水ポンプ (仮設)		箇所	1.000	
(3)支保工				
支保工	パイプサポート支保, 40KN/m ² 以下	空m ³	533.000	
6. その他				