

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事 (1)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
施設照明設備工		式		1			
公園照明設備設置工		式		1			
照明灯設置 ナイター照明(4灯用)	型式(文字入力):ベースプレート式,規格(文字入力):LED 420W,高さ:6.65m	基		1			
照明灯設置 ナイター照明(2灯用)	型式(文字入力):ベースプレート式,規格(文字入力):LED 420W,高さ:6.65m	基		5			
監視カメラ柱設置	型式(文字入力):ベースプレート式,高さ:6.25m	基		1			
分電盤設置工		式		1			
屋内分電盤設置	型式(文字入力):壁掛型分電盤,名称(文字入力):操作ボックス	面		1			
引込柱設置工		式		1			
引込柱設置 架空配線中継柱	規格(文字入力):コンクリートポール 12-40-35.5,高さ:12m	本		1			
配管・配線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事 (1)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
地中配線 CE3.5sq-2C	線種:配線各種	m		296			
地中配線 CE3.5sq-3C	線種:配線各種	m		215			
地中配線 CE5.5sq-3C	線種:配線各種	m		25			
地中配線 CE8.0sq-3C	線種:配線各種	m		151			
地中配線 CE14sq-3C	線種:配線各種	m		147			
地中配線 CEE3.5sq-15C	線種:配線各種	m		355			
地中配線 CEE3.5sq-20C	線種:配線各種	m		355			
地中配線 EM-5C-FB	線種:配線各種	m		830			
地中配線 CEE-S2.0sq-2C	線種:配線各種	m		89			
屋内配管	管種(文字入力):メタルモール C型	m		3			
屋内配線 CEE3.5sq-15C	線種:配線各種	m		9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事 (1)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋内配線 CEE3.5sq-20C	線種:配線各種	m		9		
屋内配線 EM-5C-FB	線種:配線各種	m		192		
屋内配線 CEE-S2.0sq-2C	線種:配線各種	m		10		
屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管,径:83mm	m		2		
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:82mm	m		19		
屋外配線 EM-5C-FB	線種:配線各種	m		76		
架空配線 CEE3.5sq-15C	線種:配線各種	径間		2		
架空配線 CEE3.5sq-20C	線種:配線各種	径間		2		
架空配線 EM-5C-FB	線種:配線各種	径間		6		
架空配線 メッセンジャーワイヤー 22sq	線種:配線各種	径間		1		
架空配線 メッセンジャーワイヤー 22sq	線種:配線各種	径間		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事 (1)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
フックボックス設置工		式		1		
フックボックス設置	規格(文字入力):SUS(WP),寸法(文字入力):300×300×200	個		1		
既設柱添架機器移設工		式		1		
屋外スピーカー等移設		台		1		
配管・配線撤去工		式		1		
屋内配線撤去	線種(文字入力):屋内管内,規格(文字入力):5C-2V	m		13		
屋内配線撤去	線種(文字入力):ころがし,規格(文字入力):5C-2V	m		106		
屋内配線撤去	線種(文字入力):天井内ころがし,規格(文字入力):5C-2V	m		66		
屋外配線撤去	線種(文字入力):屋外露出配線,規格(文字入力):5C-2V	m		82		
架空配線撤去	線種(文字入力):架空配線,規格(文字入力):DV2.6mm-2C	m		56		
架空配線撤去	線種(文字入力):架空配線,規格(文字入力):5C-2V	m		869		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事 (1)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
架空配線撤去	線種(文字入力):架空配線,規格(文字入力):メッセージワイヤ	m		202		
現場発生産品運搬(電気)	名称(文字入力):撤去ケーブル	式		1		
舗装工		式		1		
コンクリート舗装		m2		98		
透水型砂入り人工芝舗装		m2		243		
管理施設工		式		1		
門扉改修	W=3000	箇所		1		
門扉改修	W=1000	箇所		4		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
養生工 ゴムマット		m2		520		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事 (1)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	B	人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			