

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷若林 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
法面工		式		1			
アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:N=9基	式		1			
現場打受圧板		式		1			
削孔(アンカー) 硬質土	削孔長:47m, 杭径:90mm, 杭長:47m, 杭打込長(掘削長):47m	m		47			
削孔(アンカー) 軟岩	削孔長:55m, 杭径:90mm, 杭長:55m, 杭打込長(掘削長):55m	m		55			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:2本	本		2			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:7本	本		7			
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24 N/mm ²	m ³		2			
ボールリンクマン移設		回		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷若林 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
足場(アカー)		空m3		300			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		30			
立木伐採		式		1			
立木伐採		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷若林 道路改良工事 (2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		