

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
河川修繕			式		1		
河川土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		1,700		
盛土工			式		1		
整地		作業区分:敷均し(ルース)	m3		160		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬 現場～処分場所		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,520		
残土等処分			m3		1,520		
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事用道路盛土 設置		施工幅員:4. 0m以上	m3		250		
工事用道路 撤去			m3		250		
仮設水路 掘削			m3		470		
仮設水路 盛土			m3		470		
締切盛土 設置/撤去		施工幅員:4. 0m以上	m3		30		
敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分:設置・撤去	m2		121		
汚濁防止工			式		1		
汚濁防止フェンス		作業区分:設置・撤去	m		40		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		15		
直接工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費			t		20.85		
技術管理費			式		1		
土質等試験費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]