

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		410			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		290			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		410			
法面工		式		1			
法面吹付工 NO. 5+3.9~NO. 6+13.95		式		1			
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント, 吹付厚:厚10cm	m2		167			

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
法枠工		式		1			
吹付枠	法枠規格:300*300, 中詰材種類:-	m2		250			
アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:8本	式		1			
削孔(アンカー)	削孔長:126m, 杭径:135mm, 杭長:133m 、杭打込長(掘削長):126m	m		126			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:133m	本		8			
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, W/C≦47.5%, 圧縮強度:24N/mm2	m3		6			
ボールリグマシン移設		回		2			
足場(アンカー)		空m3		190			
鉄筋挿入工 NO.6+10.0~NO.8+12.1 吹付枠箇所		式		1			
鉄筋挿入	鉄筋規格:D19(SD345, HDZT77), 削孔 長:65m, 現場条件:II 削孔に要する 重機の搬入困難, 施工規模:200m以上	m		65			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場(鉄筋挿入)		空m3		180		
2号平張コンクリート	18-8-25(20)(BBorN), W/C≤60%	m3		2		
鉄筋挿入工 NO.5+3.9~NO.6+13.95		式		1		
鉄筋挿入	鉄筋規格:D19(SD345, HDZT77), 削孔長:152m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模:200m以上	m		152		
足場(鉄筋挿入)		空m3		340		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工		式		1		
コンクリート	24-12-25(20)(BBorN), W/C≤55%	m3		45		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		85		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		5.03		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.24		

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m3		1		
足場	安全柵:無し	掛m2		80		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	m		15		
裏石積		m2		74		
箱抜き管		m		5		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		20		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		20		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
防護施設工		式		1			
切土及び発破防護柵	設置	m2		528			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		180			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		34			
準備費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木 道路改良工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
伐採費		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			