

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 テニスコート照明設備工事 (2)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電気設備		式		1		
施設照明設備工		式		1		
公園照明設備設置工		式		1		
照明灯設置 ナイター照明(4灯用)	型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m	基		1		
照明灯設置 ナイター照明(2灯用)	型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m	基		5		
照明灯設置 園路照明(ボールライトB)	型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 25.5W, 高さ:4.5m	基		1		
分電盤設置工		式		1		
屋外分電盤設置	型式(文字入力):LT-1, 名称(文字入力):自立型分電盤 (屋外型)	面		1		
屋外分電盤設置	型式(文字入力):L-1, 名称(文字入力):引込開閉器盤 (新設)	面		1		
屋外分電盤設置	型式(文字入力):LM-1, 名称(文字入力):引込開閉器盤 (移設)	面		1		
引込柱設置工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 テニスコート照明設備工事 (2)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
引込柱設置	規格(文字入力):コンクリートポール 10-19 -5.0, 高さ:10m	本		1		
配管・配線工		式		1		
地中配線 CE3.5sq-2C	線種:配線各種	m		108		
地中配線 CE3.5sq-3C	線種:配線各種	m		134		
地中配線 CE5.5sq-3C	線種:配線各種	m		118		
地中配線 CE8.0sq-3C	線種:配線各種	m		117		
地中配線 CE22sq-3C	線種:配線各種	m		19		
地中配線 CE38sq-3C	線種:配線各種	m		19		
地中配線 CET100sq	線種:配線各種	m		5		
地中配線 CE3.5sq-2C (支給品)	線種:配線各種	m		57		
地中配線 CE5.5sq-3C (支給品)	線種:配線各種	m		11		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 テニスコート照明設備工事 (2)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
地中配線 CE8.0sq-3C (支給品)	線種:配線各種	m		11		
地中配線 CE22sq-3C (支給品)	線種:配線各種	m		23		
屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線 管, 径:50mm	m		3		
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:42mm	m		17		
屋外配管 既設園路照明改造用	管種(文字入力):金属製可とう電線 管, 径:24mm	m		1		
配管配線附属品	名称(文字入力):分岐接続材, 規格(文字入力):T2	式		1		
配管配線附属品 既設園路照明改造用	名称(文字入力):防水コネクタ, 規格(文字入力):金属製可とう電線管24mm用	式		1		
配管配線附属品 既設園路照明改造用	名称(文字入力):ステンレスバンド, 規格(文字入力):Φ140以内	式		1		
フールボックス設置工		式		1		
フールボックス設置	規格(文字入力):SUS(WP), 寸法(文字入力):300×300×200	個		1		
舗装工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事 (2)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート舗装		m2		123		
インターロッキングブロック舗装		m2		25		
ベンガラ舗装		m2		10		
透水型砂入り人工芝舗装		m2		257		
路側工		式		1		
歩車道境界ブロック 撤去		m		3		
歩車道境界ブロック 再利用設置		m		3		
管理施設工		式		1		
門扉改修	W=3000	箇所		1		
門扉改修	W=1000	箇所		4		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 テニスコート照明設備工事 (2)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
養生工 ゴムマット		m2		520		
交通誘導警備員	B	人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]