

工事数量総括表(中角 2 号橋)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線（中角 2 号橋・西山橋） 勝・中角 橋梁 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂低圧注入	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.43m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
殻運搬		m3		0.4		
殻処分		m3		0.4		
水切り設置工		式		1		
水切り設置		m		10		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(中角 2 号橋)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線（中角 2 号橋・西山橋） 勝・中角 橋梁 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土留・仮締切工		式		1		
仮締切工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		4		
交通誘導警備員	B	人日		8		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(中角 2 号橋)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 (中角 2 号橋・西山橋) 勝・中角 橋梁 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(西山橋)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線（中角 2 号橋・西山橋） 勝・中角 橋梁 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂系充填材	構造物		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂低圧注入	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.17m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
殻運搬		m3		0.2		
殻処分		m3		0.2		
水切り設置工		式		1		
水切り設置		m		8		

工事数量総括表(西山橋)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線（中角 2 号橋・西山橋） 勝・中角 橋梁 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
仮締切工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		4		
交通誘導警備員	B	人日		8		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(西山橋)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線（中角 2 号橋・西山橋） 勝・中角 橋梁 修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			