

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 国道 1 9 3 号（北谷 3 号橋） 神・上分 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		20,777		
工場製作工		式	1		20,777		
橋梁用防護柵工		式	1		20,777		
橋梁用防護柵製作		式	1		20,777		内 1号
工場純工事費		式	1		20,777		
工場管理費		式	1		2,823		
(工場製作原価)		式	1		23,600		
橋梁保全工事		式	1		736,293		
工場製品輸送工		式	1		1,425		
輸送工		式	1		1,425		
輸送		t	0.05	28,510	1,425		単 1号
橋梁付属物工		式	1		411,796		
伸縮継手工		式	1		47,050		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 国道 1 9 3 号（北谷 3 号橋） 神・上分 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮装置樋清掃工	堆積率50%以上	m	15	1,866	27,990		単 2号
堆積物運搬処分		m3	1	19,060	19,060		単 3号
排水施設工		式	1		176,612		
排水管撤去	管規格:鋼管	m	8	5,704	45,632		単 4号
排水管	管規格:VP管	m	4	7,470	29,880		単 5号
排水管	管規格:鋼管	m	5	20,220	101,100		単 6号
橋梁用防護柵工		式	1		190,269		
橋梁用防護柵取替え工		式	1		190,269		内 2号
現場発生品運搬処分工		式	1		-2,135		
現場発生品運搬処分		式	1		-2,135		内 3号
仮設工		式	1		323,072		
排水管取替足場		式	1		87,000		
橋梁点検車		日	1	87,000	87,000		単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 国道 1 9 3 号（北谷 3 号橋） 神・上分 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設足場		式	1		21, 872		
片側朝顔防護足場	TYPE E シート+板張防護	m2	4	5, 468	21, 872		単 8号
交通管理工		式	1		214, 200		
交通誘導警備員	B	人日	14	15, 300	214, 200		単 9号
直接工事費		式	1		736, 293		
共通仮設		式	1		286, 000		
共通仮設費（率計上）		式	1		286, 000		
純工事費		式	1		1, 022, 293		
現場管理費		式	1		828, 000		
（現場原価）		式	1		1, 850, 293		
工事原価		式	1		1, 873, 893		
一般管理費等		式	1		442, 107		
工事価格		式	1		2, 316, 000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	橋梁用防護柵製作						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼管 STK400 φ139. 8x4. 5		t	0. 007	232, 000	1, 624		
鋼管 STK400 φ76. 3x3. 2		t	0. 007	232, 000	1, 624		
角型鋼管 STKR400 □100x100x4. 5		t	0. 01	185, 000	1, 850		
鋼板 SS400 155x9x750		t	0. 008	239, 600	1, 916		
鋼板 SS400 350x16x350		t	0. 015	240, 466. 66	3, 606		
鋼板 SS400 150×4. 5		t	0. 006	231, 800	1, 390		
塗装前処理(二次素地調整)	原板プラスト・ジソクリッパライマー, 製品プラスト	m2	1	2, 681	2, 681		
工場塗装	下塗り, 無機ジソクリッパイント, 上記以外, 1回	m2	1	1, 697	1, 697		
工場塗装	下塗り, ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗り), 上記以外, 1回	m2	1	801	801		
工場塗装	下塗り, エポキシ樹脂塗料下塗り, 上記以外, 1回	m2	1	1, 413	1, 413		
工場塗装	中塗り, ふっ素系樹脂塗料 中塗り 淡彩, 上記以外, 1回	m2	1	816. 7	816		
工場塗装	上塗り, ふっ素系樹脂塗料 上塗り 淡彩, 上記以外, 1回	m2	1	1, 359	1, 359		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	橋梁用防護柵製作						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
合計					20, 777		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	橋梁用防護柵取替え工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
カス切断切削仕上工		m	1	63, 207. 5	63, 207		
高欄撤去		m	0. 5	1, 372	686		
無収縮モルタル		m3	0. 002	202, 048. 75	404		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	4	628. 8	2, 515		
アンカーボルト設置	無	本	4	2, 335	9, 340		
部材取付工		組	1	99, 813	99, 813		落橋防止装置取付工準用
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	1	9, 763	9, 763		
高力ボルト本締工		本	3	1, 513. 77	4, 541		
合計					190, 269		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	現場発生品運搬処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 36. 0km以下	t	0. 15	17, 600	2, 640		
スクラップ° H3		t	0. 05	-31, 500	-1, 575		
スクラップ° H2		t	0. 1	-32, 000	-3, 200		
合計					-2, 135		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	輸送		単位	t	単位数量	1	単価	28, 510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 4 1. 0km以下	t	1	20, 070	20, 070		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1	8, 431	8, 431		
合計						28, 501		
単価						28, 510	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	伸縮装置樋清掃工	堆積率50%以上	単位	m	単位数量	1	単価	1, 866
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃工(機械清掃) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%以上, 高圧水洗浄式 タンク容量5. 3～5. 8m3, 持込, フロリ式ホッパ 容量4. 5～5. 0m3, 持	m	1	1, 866	1, 866		
合計						1, 866		
単価						1, 866	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	堆積物運搬処分		単位	m3	単位数量	1	単価	19, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 13m3 (平積0. 1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 60. 0km以下	m3	1	14, 480	14, 480		
処分費 (m3)			m3	1	4, 580	4, 580		
合計						19, 060		
単価						19, 060	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	排水管撤去	管規格: 鋼管	単位	m	単位数量	1	単価	5, 704
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管撤去工 鋼管			m	1	5, 703. 6	5, 703. 6		
合計						5, 703. 6		
単価						5, 704	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	排水管	管規格:VP管	単位	m	単位数量	1	単価	7, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		無し	m	1	5, 620	5, 620		
排水管(材料費)			m	1	1, 850	1, 850		
合計						7, 470		
単価						7, 470	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	排水管	管規格:鋼管	単位	m	単位数量	1	単価	20, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		無し	m	1	5, 620	5, 620		
排水管(材料費)			m	1	14, 600	14, 600		
合計						20, 220		
単価						20, 220	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	橋梁点検車		単位	日	単位数量	1	単価	87, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車 BT-200相当			日	1	87, 000	87, 000		
合計						87, 000		
単価						87, 000	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	片側朝顔防護足場	TYPE E シート+板張防護	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 468
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 156	34, 476	5, 378. 25		
足場損料			月	0. 2	448	89. 6		
合計						5, 467. 85		
単価						5, 468	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 300	15, 300		
合計						15, 300		
単価						15, 300	円／人日	